

Nº OPERAÇÃO 1064631-14/2019	Nº SICONV 885348	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ	Apelido do Empreendimento RECAPE ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2019.xls')	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE ASFÁLTICO	MUNICÍPIO / UF SÃO JORGE DO IVAÍ - PR	BDI 1 23,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPE ASFÁLTICO									248.965,71	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	248.965,71	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.289,12	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	363,76	BDI 1	447,61	1.289,12	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	6.593,53	
1.2.1.	Composição	010	LIMPEZA DE PAVIMENTO PARA RECAPE	M2	4.455,09	1,20	BDI 1	1,48	6.593,53	RA
1.3.			PINTURA					-	10.246,71	
1.3.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.455,09	1,87	BDI 1	2,30	10.246,71	RA
1.4.			USINADO					-	222.026,50	
1.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Reperfilamento e=1cm	M3	44,55	973,42	BDI 1	1.197,79	53.361,54	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Revestimento e=3cm	M3	133,65	973,42	BDI 1	1.197,79	160.084,63	RA
1.4.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - dmt 45km - Maringá	M3XKM	8.019,00	0,87	BDI 1	1,07	8.580,33	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	8.809,85	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	258,36	14,20	BDI 1	17,47	4.513,55	RA
1.5.2.	Composição	001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DUPLA, COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2", ALTURA 3M	UD	10,00	349,15	BDI 1	429,63	4.296,30	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JORGE DO IVAÍ - PR

Local

quinta-feira, 21 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ANICEIA SAVI

CREA/CAU: 24321-D - PR

ART/RR: 1720202096495