



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPE ASFÁLTICO

Nº SICONV
885348

Nº OPERAÇÃO
1064631-14/2019

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos
RECAPE ASFÁLTICO						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-			
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88		2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-			
1.2.1.	LIMPEZA DE PAVIMENTO PARA RECAPE	M2	4.455,09		3.SER	SERVIÇOS INICIAIS
1.3.	PINTURA		-			
1.3.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.455,09		4.REV	REVESTIMENTO
1.4.	USINADO		-			
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Reperfilamento e=1cm	M3	44,55		4.REV	REVESTIMENTO
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Revestimento e= 3cm	M3	133,65		4.REV	REVESTIMENTO
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - dmt 45km - Maringá	M3XKM	8.019,00		4.REV	REVESTIMENTO
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-			
1.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	258,36		5.SIN	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
1.5.2.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DUPLA, COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2", ALTURA 3M	UD	10,00		5.SIN	SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SÃO JORGE DO IVAÍ - PR

Local

quinta-feira, 21 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ANICEIA SAVI

CREA/CAU: 24321-D - PR

ART/RRT: 1720202096495



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPE ASFÁLTICO

Nº SICONV
885348

IVAÍ

Nº OPERAÇÃO
1064631-14/2019

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL I

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA BENEDITO JOSÉ MUNIZ entre a Rua da Fonte e	RUA SETE DE SETEMBRO entre a Praça Santa Cruz e				
				1	2	3			
RECAPE ASFÁLTICO				141.931,47	107.034,24				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	2,88					
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-						
1.2.1.	LIMPEZA DE PAVIMENTO PARA RECAPE	M2	4.455,09	2.516,71	1.938,38				
1.3.	PINTURA		-						
1.3.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.455,09	2.516,71	1.938,38				
1.4.	USINADO		-						
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Reperfilamento e=1cm	M3	44,55	25,17	19,38				
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Revestimento e= 3cm	M3	133,65	75,50	58,15				
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - dmt 45km - Maringá	M3XKM	8.019,00	4.530,15	3.488,85				
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-						
1.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	258,36	154,15	104,21				
1.5.2.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DUPLA, COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2", ALTURA 3M	UD	10,00	7,00	3,00				

SÃO JORGE DO IVAÍ - PR

Local

quinta-feira, 21 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ANICEIA SAVI

CREA/CAU: 24321-D - PR

ART/RRT: 1720202096495