

ENVELOPE Nº. 02

PROPOSTA COMERCIAL

OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL

EIRELI

CNPJ: 07.092.681/0001-04

TOMADA DE PREÇOS Nº

01/2021

ABERTURA: 26/04/2021

HORAS: 09h00min.

CNPJ: 07.092.681/0001-04 **Fornecedor :** OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
Endereço : RUA ANTONIO GERONASSO 178 SALA 01 - BOA VISTA - CURITIBA/PR - CEP 82540-390
Inscrição Estadual: 9078363808

E-mail: CONTA TO@OKAL.COM.BR
Telefone: 41 325567474 **Fax:**
Telefone contador: 41 997485921

Contador: MARCOS MAGALHAES DE SOUZA

Representante: GERD HENRICH HERITT

Endereco representante: RUA ANTONIO GERONASSO 178 SALA 01 - BOA VISTA - CURITIBA/PR - CEP 82540-390

E-mail representante: CONTA TO@OKAL.COM.BR

Banco: 237 - BRADESCO

Agência: 1197 - OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -

Conta: 15467-9

Data de abertura: 01/01/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001		Lote 001			
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Preço Unitário
001	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA - MATO BRANCO DE BAIXO	1,00	GB	407.562,35	372.918,38
					PREÇO TOTAL DO LOTE :
					372.918,38
					TOTAL DA PROPOSTA :
					372.918,38

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 120 dias

OKAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

CNPJ: 07.092.681/0001-04

OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA

Orçamento base para licitação - OGU

Nº SICONV 002593/2019			PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO				
DATA BASE 12-20 (DES.)			DESCRIÇÃO DO LOTE 0		MUNICÍPIO / UF IMBITUVA/PR				
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									
1,			QUADRA ESPORTIVA COBERTA						
1.1,			MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1,	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	6,00	183,00	BDI 1	233,58	1.401,48 RA
1.1.2,	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	40,00	72,17	BDI 1	92,12	3.684,80 RA
1.1.3,	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00	425,33	BDI 1	542,89	2.171,56 RA
1.1.4,	SINAPI	99059	LOCAAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	96,00	35,37	BDI 1	45,15	4.334,40 RA
1.2,			BARRACÃO PRÉ-MOLDADO (FUNDAÇÃO, SUPERESTRUTURA, COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS)						228.428,16
1.2.1,	Cotação	1	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO 18X30M, INCLUSO FUNDAÇÕES, SUPERESTRUTURA, COBERTURA E FECHAMENTOS COM TELHA METÁLICA	UD	1,00	190320,00	BDI 2	225053,40	225.053,40 RA
1.2.2,	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	36,00	58,73	BDI 1	74,96	2.698,56 RA
1.2.3,	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00	88,30	BDI 1	112,70	676,20 RA
1.3,			PISO						98.523,30
1.3.1,	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	9,50	50,89	BDI 1	64,95	617,03 RA
1.3.2,	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	0,43	298,24	BDI 1	380,67	163,69 RA
1.3.3,	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	120,00	61,20	BDI 1	78,12	9.374,40 RA
1.3.4,	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	57,60	53,09	BDI 1	67,77	3.903,55 RA
1.3.5,	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	144,14	16,20	BDI 1	20,68	2.980,82 RA
1.3.6,	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	75,84	14,76	BDI 1	18,84	1.428,83 RA
1.3.7,	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	281,35	13,28	BDI 1	16,95	4.768,88 RA
1.3.8,	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,32	547,10	BDI 1	698,32	3.016,74 RA

OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CREA - PR 10987/D
RG 1.304.701 SSP PR





PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA

Orçamento base para licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3
1063423.85		002593/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA		QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO		IMBITUVA/PR		27,64%	18,25%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		Quantidade		Custo Unitário (sem BDI) (R\$)		BDI (%)		Preço Unitário (com BDI) (R\$)		Preço Total (R\$)
RIO BRANCO	12-20 (DES.)	0										
Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)			
1.3.9.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UIMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018		M2	14,40	69,50	BDI 1	88,71	1.277,42	RA	
1.3.10.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016		M2	540,00	80,73	BDI 1	103,05	55.647,00	RA	
1.3.11.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		M3	162,00	6,71	BDI 1	8,57	1.388,34	RA	
1.3.12.	SINAPI	3672	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)		M	456,00	1,15	BDI 1	1,47	670,32	RA	
1.3.13.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS		M2	540,00	12,70	BDI 1	16,21	8.753,40	RA	
1.3.14.	SINAPI	79467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.		ML	277,00	11,30	BDI 1	14,42	3.994,34	RA	
1.3.15.	Composição	11	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.127.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO- FIO DE 15 CM, PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO		UN	1,00	421,92	BDI 1	538,54	538,54	RA	
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							13.567,87		
1.4.1.	SINAPI	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO		UN	4,00	0,42	BDI 1	0,54	2,16	RA	
1.4.2.	SINAPI	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO		UN	1,00	0,27	BDI 1	0,34	0,34	RA	
1.4.3.	SINAPI	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO		UN	4,00	0,57	BDI 1	0,73	2,92	RA	
1.4.4.	SINAPI	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO		UN	1,00	0,53	BDI 1	0,68	0,68	RA	
1.4.5.	SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO		UN	5,00	1,50	BDI 1	1,91	9,55	RA	
1.4.6.	SINAPI	1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO		UN	12,00	2,69	BDI 1	3,43	41,16	RA	
1.4.7.	SINAPI	1880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO		UN	1,00	2,07	BDI 1	2,64	2,64	RA	
1.4.8.	SINAPI	95734	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P		UN	9,00	5,46	BDI 1	6,97	62,73	RA	
1.4.9.	SINAPI	95733	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P		UN	105,00	4,10	BDI 1	5,23	549,15	RA	
1.4.10.	SINAPI	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4		UN	105,00	0,04	BDI 1	0,05	5,25	RA	
1.4.11.	SINAPI	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6		UN	74,00	0,07	BDI 1	0,09	6,66	RA	
1.4.12.	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)		M	20,00	2,27	BDI 1	2,90	58,00	RA	



OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
GERD HEINRICH HEIT
CREA - PR 10987/D
RG 1.394.701 SSP-PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA

Orçamento base para licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 1063423-85		Nº SICONV 002593/2019		PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO			
LOCALIDADE SINAPI RIO BRANCO		DATA BASE 12-20 (DES.)		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF IMBITUVA/PR			
		0				BDI 1 27,64%			
						BDI 2 18,25%			
						BDI 3 0,00%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.13.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,40	7,37	BDI 1	9,41	455,44
1.4.14.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	589,30	2,76	BDI 1	3,52	2.074,34
1.4.15.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	20,33	BDI 1	25,95	51,90
1.4.16.	SINAPI	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,00	2,20	BDI 1	2,81	8,43
1.4.17.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	10,02	BDI 1	12,79	12,79
1.4.18.	SINAPI	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	2,00	13,38	BDI 1	17,08	34,16
1.4.19.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	19,69	BDI 1	25,13	25,13
1.4.20.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	41,40	BDI 1	52,85	211,40
1.4.21.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	43,83	BDI 1	55,95	55,95
1.4.22.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	52,16	BDI 1	66,57	133,14
1.4.23.	SINAPI	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UN	3,00	49,32	BDI 1	62,95	188,85
1.4.24.	SINAPI	39129	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	70,00	1,13	BDI 1	1,44	100,80
1.4.25.	SINAPI	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	105,00	1,06	BDI 1	1,35	141,75
1.4.26.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,20	10,12	BDI 1	12,92	881,14
1.4.27.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,70	16,35	BDI 1	20,87	244,18
1.4.28.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,00	8,51	BDI 1	10,86	1.129,44
1.4.29.	SINAPI	3389	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATE 400 W, TENSÃO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	UN	12,00	13,73	BDI 1	17,53	210,36
1.4.30.	SINAPI	39374	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	UN	12,00	103,07	BDI 1	131,56	1.578,72
1.4.31.	SINAPI	3757	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 250 W (BASE E40)	UN	12,00	39,47	BDI 1	50,38	604,56



OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
GERD HEINRICH HER
CREA - PR 10987/L
RG 1.394.701 SSP-PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA

Orçamento base para licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 1063423-85		Nº SICONV 002593/2019		PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO		BDI 3 0,00%	
LOCALIDADE SINAPI RIO BRANCO		DATA BASE 12-20 (DES.)		DESCRIÇÃO DO LOTE 0		MUNICÍPIO / UF IMBITUVA/PR		BDI 2 18,25%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.32.	SINAPI	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	217,16	BDI 1	277,18	3.326,16
1.4.33.	SINAPI	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	6,00	37,06	BDI 1	47,30	283,80
1.4.34.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	18,20	BDI 1	23,23	23,23
1.4.35.	SINAPI	420	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MÉDICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	5,00	15,70	BDI 1	20,04	100,20
1.4.36.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	35,17	BDI 1	44,89	44,89
1.4.37.	SINAPI	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	3,70	BDI 1	4,73	4,73
1.4.38.	SINAPI	431	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	UN	1,00	6,79	BDI 1	8,67	8,67
1.4.39.	SINAPI	5044	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	0,67	774,43	BDI 1	988,49	662,29
1.4.40.	SINAPI	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	122,79	BDI 1	156,73	156,73
1.4.41.	SINAPI	39796	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEIMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	57,31	BDI 1	73,15	73,15
1.5.			SPDA						9.370,29
1.5.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00	18,20	BDI 1	23,23	232,30
1.5.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	35,17	BDI 1	44,89	448,90
1.5.3.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	100,27	BDI 1	127,99	255,98
1.5.4.	SINAPI	12358	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M	UN	2,00	165,72	BDI 1	211,52	423,04
1.5.5.	SINAPI	7571	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL	UN	10,00	10,13	BDI 1	12,93	129,30
1.5.6.	SINAPI	555	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	M	202,35	10,73	BDI 1	13,69	2.770,17
1.5.7.	SINAPI	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	33,14	23,04	BDI 1	29,41	974,65
1.5.8.	SINAPI	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	101,00	32,08	BDI 1	40,95	4.135,95
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						11.436,82
1.6.1.	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	2955,38	BDI 1	3772,25	3.772,25

OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

GERD HEINRICH HER

CREA - PR 10987/D





PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA

Orçamento base para licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 1063423-85	Nº SICOMV 002593/2019	PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA		QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO				
LOCALIDADE SINAPI RIO BRANCO	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3
		0		IMBITUVA/PR		27,64%	18,25%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.2.	Composição	13	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80MX2,10M, COM ARO DE METAL E REDE, INCLUSO SUPORTE E INSTALAÇÃO	UD	1,00	1686,56	BDI 1	2152,73	2.152,73
1.6.3.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1794,17	BDI 1	2290,08	2.290,08
1.6.4.	Cotação	2	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS FIO 4 MALHA 10	M2	384,00	5,20	BDI 1	6,64	2.549,76
1.6.5.	Cotação	3	CABO DE AÇO DE 1/8" REVESTIDO DE PVC	M	192,00	2,74	BDI 1	3,50	672,00

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
-------------------	---

Observações:	
--------------	--

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IMBITUVA/PR
Local

quarta feira, 3 de março de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliane Menom de Barros
CREA/CAU: Crea - PR 88.879/D
ART/RTT: 1720200929066

OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

GERD HEINRICH HERBERICH
CREA - PR 10987/D
RG 1.394.701 SSP-PR



Nº OPERAÇÃO 1063423-85		Nº SICONV 002593/2019	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA LOCALIDADE											
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/21	2 05/21	3 06/21	4 07/21	5 08/21	6 09/21	7 10/21	8 11/21	9 12/21	10 01/22	11 02/22	12 03/22	
1.	QUADRA ESPORTIVA COBERTA	372.918,38	% Período:	32,85%	31,23%	25,02%	10,90%									
1.1.	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARE	11.592,24	% Período:	85,96%	4,68%	4,68%	4,68%									
1.2.	BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO (FUNDAÇÃO,	228.428,16	% Período:	49,26%	50,74%											
1.3.	PISO	98.523,30	% Período:			94,17%	5,83%									
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.567,57	% Período:				100,00%									
1.5.	SPDA	9.370,29	% Período:				100,00%									
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.436,82	% Período:				100,00%									
Total: R\$		372.918,38														
Período:		%:		32,85%	31,23%	25,02%	10,90%									
		Repasso:	71.753,71	68.214,63	54.667,97	23.819,28										
		Contrapartida:	50.734,70	48.232,33	38.653,93	16.841,83										
		Outros:	-	-	-	-										
Acumulado:		Investimento:	122.488,40	116.446,97	93.321,91	40.661,11										
		%:	32,85%	64,08%	89,10%	100,00%										
		Repasso:	71.753,71	139.968,34	194.636,31	218.455,59										
		Contrapartida:	50.734,70	98.967,03	137.620,96	154.462,79										
		Outros:	-	-	-	-										
		Investimento:	122.488,40	238.935,37	332.257,27	372.918,38										

IMBITUVA/PR

Local

quarta-feira, 3 de março de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **Juliane Menom de Barros**
CREA/CAU: **88.879/D**
ART/RRT: **1720200929066**

OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

GERD HEINRICH HLE
CREA - PR 10987/D
RG 1.394.701 SSP - PR

