

Prefeitura Municipal de Imbituva

Tomada de preços 1/2021

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: lajesimbituva@hotmail.com

Celular:

Telefone: (42) 3436-1073

Fax:

Telefone contador: (42) 3436-1715

CNPJ: 02.906.957/0001-27 Fornecedor: LAJES IMBITUVA LTDA

Endereço: RUA ALBERTO DIEDRICHS 633 SAÍDA PARA IRATI - CENTRO - IMBITUVA/PR - CEP 84430-000

Inscrição Estadual: 9017785157

Representante: NOEL SKOVRONSKI

Endereço representante: RUA ALBERTO DIEDRICHS 633 SAÍDA PARA IRATI - CENTRO - IMBITUVA/PR - CEP 84430-000

E-mail representante: lajesimbituva@hotmail.com

Banco: 1 - BB

RG: 22022679

CPF: 441.277.749-91

Contador: HELINTON LUIS MACHADO

Telefone representante: (42) 99974-

Data de abertura: 21/04/2001

Conta: 7177-3

Agência: 2131-8 - LAJES IMBITUVA - IMBITUVA/PR

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Fornecedor enquadrado como microempresário							Preço Total
Lote : 001		Lote 001				Preço Unitário	329.806,53
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço			Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca
001	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA - MATO BRANCO DE BAIXO			1,00	GB	407.562,35	LAJES IMBITUVA
PREÇO TOTAL DO LOTE :							329.806,53
TOTAL DA PROPOSTA :							329.806,53

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 120 dias

LAJES IMBITUVA LTDA
CNPJ: 02.906.957/0001-27

Nº OPERAÇÃO 1063423-85	Nº SICONV 002593/2019	PROponente Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	APelido Empreendimento QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA LOCALIDADE
---------------------------	--------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 05/21	2 06/21	3 07/21	4 08/21	5 09/21	6 10/21	7 11/21	8 12/21	9 01/22	10 02/22	11 03/22	12 04/22
1.	QUADRA ESPORTIVA COBERTA	329.806,53	% Período:	32,85%	31,23%	25,02%	10,90%								
1.1.	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	11.680,00	% Período:	85,95%	4,68%	4,68%	4,68%								
1.2.	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO (FUNDAÇÃO,	184.611,00	% Período:	49,26%	50,74%										
1.3.	PISO	98.070,44	% Período:			94,17%	5,83%								
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.643,14	% Período:				100,00%								
1.5.	SPDA	9.422,22	% Período:				100,00%								
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.379,73	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 329.803,53															
Período:	%:			32,85%	31,23%	25,02%	10,90%								
	Repasso:	63.466,42			60.336,56	34.999,09	21.058,87								
	Contrapartida:	44.875,03			42.662,02	47.518,50	14.944,04								
Acumulado:	Outros:														
	Investimento:	108.341,45			102.998,58	82.517,59	36.002,91								
	%:	32,85%			64,07%	89,10%	100,00%								
Acumulado:	Repasso:	63.466,42			123.802,98	158.802,07	179.806,94								
	Contrapartida:	44.875,03			87.537,05	135.055,55	149.999,59								
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	108.341,45			211.340,03	293.857,62	329.806,53								

Pedro Henrique Grunow

Responsável Técnico
Nome: Pedro Henrique Grunow
CREA/CAU: CREA-PR 158346/D

IMBITUBA/PR
Local
segunda-feira, 26 de abril de 2021
Data

Nº OPERAÇÃO 1063423-85	Nº SICONV 002593/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO			
LOCALIDADE SINAPI RIO BRANCO	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0/IMBITUVA/PR	BDI 1 27,64%	BDI 2 18,25%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									329.806,53
1.			QUADRA ESPORTIVA COBERTA						11.680,00
1.1.			MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES						1.440,00
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	6,00	188,03	BDI 1	240,00	1.440,00
1.1.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	40,00	72,86	BDI 1	93,00	3.720,00
1.1.3.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	4,00	430,90	BDI 1	550,00	2.200,00
1.1.4.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	96,00	35,26	BDI 1	45,00	4.320,00
1.2.			BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO (FUNDAÇÃO, SUPERESTRUTURA, COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS)						184.611,00
1.2.1.	Cotação	1	BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO 18X30M, INCLUSO FUNDAÇÕES, SUPERESTRUTURA, COBERTURA E FECHAMENTOS COM TELHA METÁLICA	UD	1,00	153.000,00	BDI 2	180.922,50	180.922,50
1.2.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	36,00	62,32	BDI 1	79,00	2.949,48
1.2.3.	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00	93,09	BDI 1	118,00	739,02
1.3.			PISO						98.070,44
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	9,50	55,62	BDI 1	70,99	674,41
1.3.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM". AF_08/2017	M3	0,43	325,93	BDI 1	416,02	178,89
1.3.3.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	120,00	66,88	BDI 1	85,37	10.244,40
1.3.4.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	57,60	58,02	BDI 1	74,06	4.265,86
1.3.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	144,14	17,71	BDI 1	22,61	3.259,01
1.3.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	75,84	16,13	BDI 1	20,59	1.561,55
1.3.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	281,35	14,51	BDI 1	18,52	5.210,60
1.3.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,32	597,92	BDI 1	763,19	3.296,98

Nº OPERAÇÃO 1063423-85	Nº SICONV 002593/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO					
LOCALIDADE SINAPI RIO BRANCO	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01/IMBITUVA/PR			BDI 1 27,64%	BDI 2 18,25%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									329.806,53
1.3.9.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	14,40	75,96	BDI 1	96,96	1.396,22
1.3.10.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	540,00	94,70	BDI 1	95,07	51.337,80
1.3.11.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	162,00	7,33	BDI 1	9,36	1.516,32
1.3.12.	SINAPI-H	3672	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESURA)	M	456,00	1,26	BDI 1	1,61	734,16
1.3.13.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	540,00	13,88	BDI 1	17,72	9.588,80
1.3.14.	SINAPI	79467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	277,00	12,35	BDI 1	15,76	4.365,52
1.3.15.	Composição	11	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	1,00	360,33	BDI 1	459,92	459,92
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						13643,14
1.4.1.	SINAPI-H	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	0,42	BDI 1	0,54	2,16
1.4.2.	SINAPI-H	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,27	BDI 1	0,35	0,35
1.4.3.	SINAPI-H	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	0,57	BDI 1	0,73	2,92
1.4.4.	SINAPI-H	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,53	BDI 1	0,68	0,68
1.4.5.	SINAPI-H	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	5,00	1,50	BDI 1	1,92	9,60
1.4.6.	SINAPI-H	1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	12,00	2,70	BDI 1	3,45	41,40
1.4.7.	SINAPI-H	1880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	2,08	BDI 1	2,65	2,65
1.4.8.	SINAPI	95734	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1) , APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9,00	5,49	BDI 1	7,01	63,09
1.4.9.	SINAPI	95733	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4) , APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	105,00	4,12	BDI 1	5,26	552,30
1.4.10.	SINAPI-H	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	105,00	0,04	BDI 1	0,05	5,25
1.4.11.	SINAPI-H	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	74,00	0,07	BDI 1	0,09	6,66
1.4.12.	SINAPI-H	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	20,00	2,29	BDI 1	2,92	58,40

Nº OPERAÇÃO 1063423-85	Nº SICONV 002593/2019	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA		Apelido do Empreendimento QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO			
	DATA BASE 12-20 (DES.)	Descrição do Lote		Município / UF 01/MBITUVA/PR	BDI 1 27,64%	BDI 2 18,25%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI RIO BRANCO							

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									329.806,53
1.4.13.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,40	7,42	BDI 1	9,47	458,35
1.4.14.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	589,30	2,77	BDI 1	3,54	2086,12
1.4.15.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	20,44	BDI 1	26,09	52,18
1.4.16.	SINAPI-I	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,00	2,21	BDI 1	2,82	8,46
1.4.17.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	10,08	BDI 1	12,86	12,86
1.4.18.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	2,00	13,45	BDI 1	17,17	34,34
1.4.19.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	19,80	BDI 1	25,27	25,27
1.4.20.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	41,63	BDI 1	53,14	212,56
1.4.21.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	44,07	BDI 1	56,25	56,25
1.4.22.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	52,44	BDI 1	66,93	133,86
1.4.23.	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC)	UN	3,00	49,59	BDI 1	63,30	189,90
1.4.24.	SINAPI-I	39129	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	70,00	1,14	BDI 1	1,45	101,50
1.4.25.	SINAPI-I	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	105,00	1,07	BDI 1	1,36	142,80
1.4.26.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,20	10,18	BDI 1	12,99	885,92
1.4.27.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,70	16,44	BDI 1	20,99	245,58
1.4.28.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,00	8,56	BDI 1	10,92	1135,68
1.4.29.	SINAPI-I	3389	IGNITOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W, TENSÃO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	UN	12,00	13,80	BDI 1	17,62	211,44
1.4.30.	SINAPI-I	39374	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	12,00	103,63	BDI 1	132,27	1587,24
1.4.31.	SINAPI-I	3757	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 250 W (BASE E40)	UN	12,00	39,69	BDI 1	50,66	607,92



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063423-85	Nº SICONV 002593/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO			
LOCALIDADE SINAPI RIO BRANCO	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 IMBITUVA/PR	BDI 1 27,64%	BDI 2 18,25%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									329.806,53
1.4.32.	SINAPI	97801	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	12,00	218,35	BDI 1	278,70	3344,40
1.4.33.	SINAPI-I	39390	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	6,00	37,25	BDI 1	47,55	285,30
1.4.34.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	UN	1,00	18,30	BDI 1	23,36	23,36
1.4.35.	SINAPI-I	420	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	5,00	15,79	BDI 1	20,15	100,75
1.4.36.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UN	1,00	35,37	BDI 1	45,14	45,14
1.4.37.	SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	3,72	BDI 1	4,75	4,75
1.4.38.	SINAPI-I	431	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00	6,82	BDI 1	8,71	8,71
1.4.39.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	0,67	778,67	BDI 1	993,89	665,91
1.4.40.	SINAPI-I	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	123,46	BDI 1	157,59	157,59
1.4.41.	SINAPI-I	39796	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	57,62	BDI 1	73,54	73,54
1.5.			SPDA						9.422,22
1.5.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	UN	10,00	17,90	BDI 1	23,36	233,60
1.5.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UN	10,00	34,60	BDI 1	45,14	451,40
1.5.3.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UN	2,00	98,62	BDI 1	128,68	257,36
1.5.4.	SINAPI-I	12358	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M	UN	2,00	163,01	BDI 1	212,69	425,38
1.5.5.	SINAPI-I	7571	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL	UN	10,00	9,96	BDI 1	13,00	130,00
1.5.6.	SINAPI-I	555	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KGM	M	202,35	10,56	BDI 1	13,77	2786,36
1.5.7.	SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	33,14	22,66	BDI 1	29,57	979,95
1.5.8.	SINAPI-I	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	101,00	31,55	BDI 1	41,17	4158,17
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						12.379,73
1.6.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.780,00	BDI 1	3.548,39	3.548,39

Nº OPERAÇÃO 1063423-85	Nº SICONV 002593/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO			
LOCALIDADE SINAPI RIO BRANCO	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 IMBITUVA/PR	BDI 1 27,64%	BDI 2 18,25%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									329.803,53
1.6.2.	Composição	13	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80MX2,10M, COM ARO DE METAL E REDE, INCLUSO SUPORTE E INSTALAÇÃO	UD	1,00	2.400,00	BDI 1	3.063,36	3.063,36
1.6.3.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.191,80	BDI 1	1.521,21	1.521,21
1.6.4.	Cotação	2	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS FIO 4 MALHA 10	M2	384,00	7,50	BDI 1	9,57	3.676,03
1.6.5.	Cotação	3	CABO DE AÇO DE 1/8" REVESTIDO DE PVC	M	192,00	2,33	BDI 1	2,97	570,74

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IMBITUVA/PR

Local

Segunda-feira, 26 de abril de 2021

Data

Pedro Henrique Grunow
Responsável Técnico
Nome: Pedro Henrique Grunow
CREA/CAU: CREA-PR 158346/D