



Prefeitura Municipal de Ivaiporã							
JARDIM ALTO DA GLÓRIA							
Quantitativos por Rua							
QTDE	RUA	Comprimento m	Largura	Área m²	Escape m²	Meio Fio m	Meio fio Escapes
1	Rua Tereze					213,00	10,22
2	Rua Tupiniquins	131,18	7,50	983,85	107,20	282,36	27,67
3	Rua Turunas	190,40	7,50	1428,00	82,91	380,80	27,14
4	Rua Tremembés	264,21	7,50	1981,57	89,84	528,42	31,66
5	Rua Tinguis	277,89	7,50	2082,67	58,80	565,30	20,71
6	Avenida Guaranis	508,92	7,00	3562,44	254,03	495,23	40,88
7	Rua Tupinambás					417,08	38,13
8	Rua Timbiras					316,72	11,70
	Rua Tapuias					310,50	14,72
	Rua Tupi					127,00	20,53
9	Rua Caiapós					120,00	
TOTAL		1.372,40		10.038,53	592,78	3.736,41	243,36
				10.631,31		3.979,77	

LEGENDA:

- ASFALTO EXISTENTE
- PEDRA POLIÉDRICA EXISTENTE
- EXECUÇÃO DE BRITA GRADUADA COM COMPACTAÇÃO
- MEIO FIA A EXECUTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

PROJETO

EXECUÇÃO DE MEIO FIO E BRITA GRADUADA COMPACTADA NO JARDIM ALTO DA GLÓRIA

PRANCHA ÚNICA

LOCAL DA OBRA

JARDIM ALTO DA GLÓRIA

DATA

MAEÇO/2020

ESCALA

INDICADAS

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ
CNPJ: 75.741.330/0001-37

AUTOR DO PROJETO

PELA EXECUÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

OBSERVAÇÃO

PLANTA
ESC 1:1.000