




CORTE 3
1 : 25



DETALHE- CALHA 2
1 : 5



PERSPECTIVA 3D - DETALHE FIXAÇÃO



PERSPECTIVA 3D - COBERTURA ADM

TABELA DE VIGA "U" ENRIGECIDA.				
DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	QUANTIDADE	KILO(MT)	PESO TOTAL(KL)
100x50x17 2mm	20.68	4	3.10	256.43
Total				256.43

Notas




- *Medidas em metros
- *Conferir cotas no local da execução antes da fabricação e montagem das peças metálicas
- * Para soldar usar elétrodo revestido e 7018 / mig-mag e 7056
- * Treliçamento dos arcos, diagoanis e montantes por fora
- *Usar parafusos auto brocante sextavado com arruelas de vedação para fixação das telhas metálicas
- *Telha metálica trapezoidal termoacústica
- *Usar 50% trasnlucida no barracão
- * Definir pintura junto ao departamento de engenharia do município
- * Caso de dúvidas consultar o departamento de obra e serviços da prefeitura municipal

Preparo da supefície metálica

- * Limpeza da superfície mediante o emprego de ferramentas mecânicas de impacto, esmerilhadeiras, escovas rotativas ou lixadeiras mecânicas (NORMA SIS ST3)
- * Aplicar duas demãos de tinta epoxi, sendo a primeira demão pigmentada com alumínio e a segunda demão de acordo com o acabamento final, com espessurada película seca total aplicada de 240mc

Referências

- * Memorial descritivo e especificações técnicas
- * Planilias de referências (Quantitativos)

PROJETO EXECUTIVO- COBERTURA METÁLICA		FOLHA 02 DE 04
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA-PR PROPRIETÁRIO R. DR. ZOILO MEIRA SIMÕES, 410 - CENTRO, CEP 84285-000 ENDEREÇO		
BARRACÃO DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS - RECICLAGEM OBRA		
FIGUEIRA - ESTADO DO PARANÁ CIDADE		
DEFRONTA A PR-160 - NAS APROXIMIDADES DO KM 142+400M - FIGUEIRA-PR ENDEREÇO		
LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO S/ ESCALA  COORDENADAS GEOGRAFICAS: GRAUS: -23.86092239745155 LAT: -50.41457358056254 UTM: 22 M 508008.83 m E 7361047.06 m S 	INFORMAÇÕES DO LOTE QUADRA.....: LOCAL: LOTE.....: CADASTRO.: MATRICULA:	
Prefeito Municipal JOSE CARLOS CONTIERO		
Equipe Técnica FABIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA Engenheira Civil - Coordenação Geral Crea SP/PR nº 50.634.585.44/D		
ART n° : 1720241579914		
ÁREA:		
ÁREA DA CONSTRUÇÃO:		710,75 m²
ÁREA DA COBERTURA:		832,58 m²
Data: MARÇO DE 2024		
APROVAÇÃO:		