

MEMORIAL DESCRITIVO / CADERNO DE
ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES

OBRA: QUADRA BASQUETE EM PISO
POLIDO SEM COBERTURA.

MEMORIAL DESCRITIVO / CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 As obras deverão ser executadas de acordo com as especificações que seguem, dentro das normas da construção, obedecendo aos projetos fornecidos pela contratante a intervenção é Quadra de basquete em piso em concreto polido sem cobertura..

1.2 Aconselha-se que o executor visite, por sua exclusiva responsabilidade, o local da obra, obtendo para sua própria utilização, informações suplementares para a realização da obra.

1.3 As especificações dos acabamentos referem-se basicamente a indicação dos materiais sua qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execução dos serviços deverão obedecer estritamente às normas da ABNT e as recomendações do fabricante.

1.4 Deverão ser tomados, pela CONTRATADA, todos os cuidados cabíveis quanto a segurança e medicina do trabalho, obedecendo todas as recomendações contidas nas Normas Regulamentadoras.

1.5 Qualquer serviço executado em desacordo às especificações deste caderno, com os projetos ou com as orientações do fabricante, deverá ser refeitos pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

1.6 Qualquer dúvida resultante de informações divergentes entre os projetos e as especificações deste caderno deve ser informada à CONTRATANTE.

1.7 O recebimento, armazenamento e manuseio dos materiais utilizados na obra deverão seguir rigorosamente as orientações dos fornecedores.

1.8 Caberá a Contratante após a ordem de serviço encaminhar os projetos para aprovação e liberação do alvará de construção.

1.9 Todas as despesas de ISSQN ficarão a cargo da Contratada.

1.10 Para liquidação da nota fiscal deverá compor como informações obrigatórias descrito no corpo da nota a Descrição do serviço licitado, Numero do processo licitatório, modalidade do processo licitatório, Numero do contrato de prestação de serviço.

1.11 As despesas referentes a cópias e plotagens correrão por conta da Contratada.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 A instalação provisória de energia elétrica é existente no local.

2.2 Instalação de hidrômetro e cavalete de agua é existente no local.

2.3

3 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

3.1 Todos os entulhos deverão ser removidos por conta do contratado e lançado direto na caçamba.

3.2 Todos entulhos gerado durante a execução da obra fica de inteira responsabilidade da contratada retirar através de caçamba.

4 ESTRUTURA

4.1.1 As fundações foram projetadas, conforme solo compatível com terreno, para estacas escavadas em concreto armado.

4.1.2 Deverá seguir rigorosamente o projeto específico.

5 PISO

5.1 O terreno deverá ser preparado, nivelado e feito compactação manual.

5.2 Deverá ser executado um lastro de brita e=3cm apiloado.

5.3 Em toda a área do piso em concreto deverá ter malha de ferro Q92.

5.4 Deverá ser concretado o piso com espessura de 8cm utilizando concreto 25mpa.

5.5 O concreto deverá ser reguado com régua vibratória e polido com politriz mecanizada alisadora, de forma que o piso fique com acabamento liso e polido e nivelado, não será permitido colos ou qualquer imperfeição.

5.6 Após a cura do concreto deverá ser executado juntas de dilatação com disco diamantado com espessamento máximo de 2,5m. A dilatação deverá ser preenchida com mastique.

6 PINTURA

Deverá ser aplicado primeiramente uma demão de tinta fosca para piso, para dar uma melhor aderência para que posteriormente seja aplicado pintura em esmalte sintético. Após a aplicação da tinta fosca deverá ser aplicado no mínimo três demãos ou quantas forem necessário para dar um acabamento de primeira qualidade de pintura em esmalte sintético. Todas as demarcações da quadra poliesportiva devera ter largura de 5cm.

Referência indicada: Suvinil, Sherwin Williams, Coral

7 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Deverão ser seguidos todos os detalhes e especificações em projeto, para complementação da obra.

Se, eventualmente houver informações contrárias contidas nos projetos, os profissionais responsáveis deverão ser prontamente comunicados para efetivarem a compatibilização dos mesmos.

8 LIMPEZA

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os pisos serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. Os procedimentos indicados acima se estendem também à área externa, implicando tudo que se refere à obra.

9 CONTROLES

Todos os serviços executados terão controle geométrico, espessura, largura e comprimento conforme os projetos executivos e especificações técnicas do memorial descritivo. Deverá ser fornecido a art do concreto usinado.

REGINALDO DA SILVA RETAMERO
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR – 94820 / D