



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IVAÍ - PR	BDI 1 28,50%	BDI 2 17,35%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL									150.668,39	
1.			REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE IVAÍ					-	150.668,39	
1.1.			REFORMA INTERNA E EXTERNA					-	150.668,39	
1.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	296,30	23,74	BDI 1	30,51	9.040,11	RA
1.1.2.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	366,50	1,83	BDI 1	2,35	861,28	RA
1.1.3.	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	296,30	45,78	BDI 1	58,83	17.431,33	RA
1.1.4.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	M2	366,50	78,45	BDI 1	100,81	36.946,87	RA
1.1.5.	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	2,50	205,29	BDI 1	263,80	659,50	RA
1.1.6.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	21,00	123,29	BDI 1	158,43	3.327,03	RA
1.1.7.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	42,00	38,60	BDI 1	49,60	2.083,20	RA
1.1.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.053,00	16,01	BDI 1	20,57	21.660,21	RA
1.1.9.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	735,00	21,66	BDI 1	27,83	20.455,05	RA
1.1.10.	SINAPI	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	20,00	16,60	BDI 1	21,33	426,60	RA
1.1.11.	SINAPI	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	20,00	15,31	BDI 1	19,67	393,40	RA
1.1.12.	SINAPI	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	46,00	24,77	BDI 1	31,83	1.464,18	RA
1.1.13.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,22	9,69	BDI 1	12,45	214,39	RA
1.1.14.	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	427,97	BDI 1	549,94	1.099,88	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IVAÍ - PR	BDI 1 28,50%	BDI 2 17,35%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL									150.668,39	
1.1.15.	SINAPI-I	43607	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	CJ	2,00	112,88	BDI 1	145,05	290,10	RA
1.1.16.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8,00	351,38	BDI 1	451,52	3.612,16	RA
1.1.17.	SINAPI-I	43611	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	8,00	112,41	BDI 1	144,45	1.155,60	RA
1.1.18.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	2,00	44,35	BDI 1	56,99	113,98	RA
1.1.19.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00	156,27	BDI 1	200,81	200,81	RA
1.1.20.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	1,00	72,47	BDI 1	93,12	93,12	RA
1.1.21.	SINAPI-I	10432	MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN	2,00	376,21	BDI 1	483,43	966,86	RA
1.1.22.	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	23,42	BDI 1	30,09	240,72	RA
1.1.23.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,70	401,33	BDI 1	515,71	876,71	RA
1.1.24.	SINAPI	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021	M2	12,00	17,86	BDI 1	22,95	275,40	RA
1.1.25.	Cotação	COTAÇÃO	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS 4000 X 3080 - 2 FIXAS E DUAS MOVEIS. COM SISTEMA DE ESQUADRIAS ENVOLVENDO AS FOLHAS DE VIDRO FUME - 6 MM	UM	1,00	9.500,00	BDI 2	11.148,25	11.148,25	RA
1.1.26.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	28,94	BDI 1	37,19	297,52	RA
1.1.27.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	23,99	BDI 1	30,83	246,64	RA
1.1.28.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	47,00	1,34	BDI 1	1,72	80,84	RA
1.1.29.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	47,00	39,01	BDI 1	50,13	2.356,11	RA
1.1.30.	SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,00	24,32	BDI 1	31,25	62,50	RA
1.1.31.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,60	618,86	BDI 1	795,24	477,14	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	Apelido do Empreendimento REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 02-23 (DES.)	Descrição do Lote TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	Município / UF IVAÍ - PR	BDI 1 28,50%	BDI 2 17,35%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL									150.668,39	
1.1.32.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	28,94	BDI 1	37,19	111,57	RA
1.1.33.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	23,99	BDI 1	30,83	92,49	RA
1.1.34.	Cotação	COTAÇÃO	REVISÃO DAS PORTAS/JANELAS (LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO) - TROCA DE PERFIS	unidade	1,00	3.000,00	BDI 1	3.855,00	3.855,00	RA
1.1.35.	Cotação	COTAÇÃO	ACABAMENTO DAS VÁLVULAS HIDRAS DAS BACIAS SANITÁRIAS	unidade	5,00	75,00	BDI 1	96,38	481,90	RA
1.1.36.	Cotação	COTAÇÃO	PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR DAS PORTAS E JANELAS EM VIDRO TEMPERADO	m²	58,91	100,00	BDI 1	128,50	7.569,94	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IVAÍ - PR
Local

quarta-feira, 29 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: SARA REIFUR
CREA/CAU: PR-201940/D
ART/RRT: 0