

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		INAJÁ		SAM		11												
Projeto:		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ		LOTE		01												
Local da Obra:		TRAVESSA DELFINO PAULA DUARTE																
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS										CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				PROJETO ORIGINAL		(R\$) - PM TOTAIS
		DMT		CONSUMO		TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI	UD	QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM				
		km	(ton)															
1		SERVIÇOS PRELIMINARES																
74209/1	SINAPI 12/2019	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES																
4		REVESTIMENTO																
PAV-77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)																
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão																
561100	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação																
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - 3 CM FAIXA "D"																
transporte		Areia																
transporte		Cal Hidratada CH-1																
transporte		Brita (usina)																
transporte		Massa																
170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)																
570000	DER	SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO																
transporte		CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - 1 CM FAIXA "F"																
transporte		Areia																
transporte		Cal Hidratada CH-1																
transporte		Brita (usina)																
transporte		Massa																
170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)																
COMP 01	DER	SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO																
COMP 02	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - ADAPTADA - 11,22 m2																
COMP 03	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - ADAPTADA - 11,73 m2																
COMP 03	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - ADAPTADA - 12,75 m2																
COMP 04	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - ADAPTADA - 14,28 m2																
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal clíntica resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - FAIXA DIVISÓRIA DE FLUXO																
820000F	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/lud) + suporte METÁLICO																
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/lud) + suporte METÁLICO																
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal clíntica resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - FAIXA DE PEDESTRE																
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS																
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)																		
74022/27	SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso																
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas																
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica																
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso																
7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa																
3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova de Capa Asfáltica																
PREÇO GLOBAL																	53.730,62	
53.730,62																		

Engº Antonio Carlos Havro de Sá
CREA PR 13.212-D


Cleber Geraldo da Silva
Prefeito Municipal