

PLANILHA DE SERVIÇOS

Município: ALTO PARAÍSO			SAM		24		
Projeto : PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM			LOTE nº		01		
Local da Obra : Porto Figueira							
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
820000K	DER	Placa de Obra 2,00 x 4,00	un	1,00			
2		TERRAPLENAGEM					
401100	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	443,89			
520100	DER	Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat.	m3	621,45			
411000a	DER	Remoção da Camada Superficial	m3	387,98			
3		BASE / SUB-BASE					
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	2.219,47			
544000	DER	Solo Cimento(Pista) - 4%	m3	290,99			
4		REVESTIMENTO					
560100A	DER	Imprimação com Emulsão RR 1C (Araucária)	m2	1.939,91			
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	1.939,91			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	193,99			
5		MEIO-FIO E SARJETA					
810100	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco"	m	530,62			
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	28,50			
6		PAISAGISMO / URBANISMO					
605000	DER	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	798,73			
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	12,00			
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	65,96			
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	4,00			
10		DRENAGEM					
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	239,68			
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	66,12			
A60120	DER	Reaterro Sem Apiloamento	m3	154,29			
610400a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	107,00			
BLSA120	DER	B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m	un	6,00			
CLA060	DER	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un	2,00			
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)					
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	3,00			
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	3,00			
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	3,00			
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	3,00			
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	3,00			
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	3,00			
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	9,00			
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00			
PREÇO GLOBAL							