



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Telhado Prefeitura de Fernandes Pinheiro			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 FERNANDES PINHEIRO/PR	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									157.727,26	
1.			Execução de telhado em telhas metálicas termoacústica					-	157.727,26	
1.1.			Serviços Preliminares					-	7.010,29	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	250,00	BDI 1	302,53	756,33	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	14,00	28,00	BDI 1	33,88	474,32	RA
1.1.3.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	452,00	4,48	BDI 1	5,42	2.449,84	RA
1.1.4.	SINAPI	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	200,73	BDI 1	242,90	1.457,40	RA
1.1.5.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	200,00	5,79	BDI 1	7,01	1.402,00	RA
1.1.6.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	160,00	2,43	BDI 1	2,94	470,40	RA
1.2.			Fornecimento e Instalação					-	150.716,97	
1.2.1.	Composição	94789	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA (PINHEIRO) VÃO DE 12 M, PARA TELHA TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	UN	4,00	3.351,87	BDI 1	4.056,10	16.224,40	RA
1.2.2.	Composição	92999	TRAMA DE MADEIRA (PINHEIRO) COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRASNPORTE VERTICAL	0	150,00	25,75	BDI 1	31,16	4.674,00	RA
1.2.3.	Composição	98569	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	73,50	52,43	BDI 1	63,45	4.663,58	RA
1.2.4.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	452,00	179,50	BDI 1	217,21	98.178,92	RA
1.2.5.	Composição	94555	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA TERMOACUSTICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO	M	14,70	75,77	BDI 1	91,69	1.347,84	RA
1.2.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	127,00	52,20	BDI 1	63,17	8.022,59	RA
1.2.7.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	88,00	36,73	BDI 1	44,45	3.911,60	RA
1.2.8.	Composição	92552	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M, INCLUSO INSTALAÇÃO	M²	160,00	52,75	BDI 1	63,83	10.212,80	RA
1.2.9.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	55,00	5,58	BDI 1	6,75	371,25	RA
1.2.10.	SINAPI	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	M2	20,00	68,62	BDI 1	83,04	1.660,80	RA
1.2.11.	Composição	C1	INSTALAÇÃO DE COBERTURA COMPOSTA POR CHAPA METÁLICA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, FUMÊ, COM ESPESSURA DE 4 MM, MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	16,34	73,29	BDI 1	88,69	1.449,19	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Telhado Prefeitura de Fernandes Pinheiro			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 FERNANDES PINHEIRO/PR	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									157.727,26

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FERNANDES PINHEIRO/PR
Local

sexta-feira, 4 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

RECURSO
↓