

000005

PLANILHA DE VALORES

FORNECEDOR 01:	TCE - PR Pontal do Paraná
RAZÃO SOCIAL:	Kayama do Brasil Industria e Comércio LTDA EPP
CNPJ:	07.228.290/0001-74
FORNECEDOR 02:	TCE - PR Sertãozinho
RAZÃO SOCIAL:	Paraná Equipamentos S/A
CNPJ:	76.527.951/0001-85
FORNECEDOR 03:	RPW
RAZÃO SOCIAL:	R. RODRIGUES COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ:	16.859.446/0001-06
FORNECEDOR 04:	ECOMOTOR
RAZÃO SOCIAL:	Ecomotor Remanufatura de Motores e Peças LTDA EPP
CNPJ:	12.237.172/0001-62
FORNECEDOR 05:	Bambozzi
RAZÃO SOCIAL:	Bambozzi Alternadores LTDA
CNPJ:	03.868.954/0001-09
FORNECEDOR 06:	Geraforte
RAZÃO SOCIAL:	Geraforte Grupos Geradores LTDA
CNPJ:	10.618.016/0001-16
FORNECEDOR 07:	Leão
RAZÃO SOCIAL:	Leão Energia Indústria de Geradores LTDA
CNPJ:	10.837.578/0001-50

					FORNECEDOR								
					1	2	3	4	5	6	7	CRITÉRIO	VALOR
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT		UNIT. FINAL
	1	1	1	Grupo gerador próprio para trabalho em horário de ponta com atendimento de cargas variáveis, limite de operação de 1000 horas/ano com possibilidade de sobrecarga de uma hora a cada 12 horas de funcionamento; Motor estacionário a diesel, 4 cilindros, 1800 rpm, injeção direta, 4,5l cilindrada, sistema elétrico 12Vcc, sistema de refrigeração a água, turboalimentado, com ventilador e radiador, filtros de combustível, ar e lubrificante, aspiração natural, alternador de bateria. Potências mínimas stand-by 83 KVA / 66 KW - Prime 74 KVA / 59 KW, tensão 220 /127v, trifásico, ligação estrela com neutro acessível, 60Hz, 4 pólos, síncrono, brushless, regulador de tensão eletrônico IP21; Quadro de comando microprocessado acoplado a base com display digital, sistema de acionamento manual e automático composto por seletor de partida/parada, com sistema de monitoramento do grupo gerador, regulador de velocidade; Disjuntor termomagnético tripolar para proteção; cabine dotada de tratamento acústico com nível de ruído médio de 85dB(A) @1,5m, com amortecedores de vibração; conjunto de bateria com cabos e conectores; controle de aquecimento por termostato; tanque de combustível integrado com capacidade mínima de 70 litros; Transporte, alocação e levantamento de carga através de guincho ou munck, elaboração e execução de projeto para emissão de ART e aprovações junto a Copel e demais órgãos, fornecimento e instalação de materiais elétricos necessários, execução de sistema de aterramento IT, mão-de-obra geral para instalação; Garantia mínima de 12 meses; entrega técnica in loco com treinamento de operação e verificações de rotina; assistência técnica in loco ou com todas despesas custeadas no período da garantia por conta exclusiva da licitante.	79.999,99	66.500,00	74.968,13	82.900,00	89.000,00	80.000,00	99.000,00	MÉDIA	81.766,87

Viviane A. Souza
Viviane Aparecida de Souza

Ubiratã, 27 de janeiro de 2020.