

MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA- PREFEITURA					ANEXO - I	
OBRA - REFORMA - SALA DE CONTABILIDADE E COZINHA					ÁREAS - (m²)	
ENDEREÇO - RUA - São Paulo N° 191					TOTAL - (m²) -	24,50
TIPO - Troca de Ambiente Contabilidade/Cozinha					REFORMAR - (m²)	24,50
					BDI=30%	
CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
SUBTOTAL - 07						1.372,14
08.	PAVIMENTAÇÃO					
08.01	Regularização de piso esp. 3 cm (media) - acabamento. alisado	m²	1,40	25,50	35,70	
08.02	Piso cerâmico - cfme especificações - assent. Argamassa sobre piso cerâmico	m²	1,40	45,00	63,00	
08.03	Serviços de rejuntamento de piso cerâmico - EPOXI	m²	1,40	8,50	11,90	
08.04	Rodapé cerâmico - altura 7 cm	m	2,50	5,83	14,58	
08.05	Soleira de granito - cinza andorinha larg. Até 20 cm	m	4,00	54,17	216,68	
SUBTOTAL - 08						444,41
TOTAL GERAL - R\$					12.448,49	16.183,04

Observações:

01 - Preço Maximo - R\$ 20.565,90- (vinte mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sescenta e noventa centavos)

02 - Forma de pagamento - em medições mensais

03 - Prazo de execução - 60 - (sescenta) dias

04 - BDI = 30%

QUADRO RESUMO			
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.339,52	14,46
2	VIDROS E SIMILARES	1.239,89	7,66
3	PAREDES/PAINÉIS	1.030,32	6,37
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA	622,70	3,85
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS	1.599,00	9,88
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.535,06	46,56
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES/PISOS	1.372,14	8,48
8	PAVIMENTAÇÃO	444,41	2,75
TOTAL GERAL - R\$		16.183,04	100,00

Sergio Tadashi Hirai - Eng.º Civil - CREA SP - 601553148/D
Coordenador de Obras Públicas e Conservação

Prado Ferreira, 05 de janeiro de 2017.

CRONO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA											
MUNICÍPIO:- PRADO FERREIRA- ESTADO DO PARANÁ											
OBRA -	REFORMA - SALA DE CONTABILIDADE E COZINHA										
LOCAL -	RUA - São Paulo N° 191										
	PESO	VALOR - OBRAS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	E SERV. - %	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,46	2.339,52	1,00	2.339,52	0,00	0,00				
02.	VIDROS E SIMILARES	7,66	1.239,89	0,60	743,93	0,40	495,96				
03.	PAREDES/PAINÉIS	6,37	1.030,32	0,50	515,16	0,50	515,16				
04.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	3,85	622,70	0,70	435,89	0,30	186,81				
05.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELFÔNICAS	9,88	1.599,00	0,70	1.119,30	0,30	479,70				
06.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	46,56	7.535,06	0,30	2.260,52	0,70	5.274,54				
07.	REVESTIMENTOS DE PAREDES/PISOS	8,48	1.372,14	0,20	274,43	0,80	1.097,71				
08.	PAVIMENTAÇÃO	2,75	444,41	0,00	0,00	1,00	444,41				
	TOTAL - PARCIAL	100,00	16.183,04	0,48	7.688,75	0,52	8.494,29				
	TOTAL				7.688,75		16.183,04				

Sergio Tadashi Hirai - Eng.º Civil - CREA SP - 601553148/D
 Coordenador de Obras Públicas e Conservação

CRONO