



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063423-85	Nº SICONV 002593/2019	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO			
LOCALIDADE SINAPI RIO BRANCO	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 IMBITUVA/PR	BDI 1 27,64%	BDI 2 18,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									407.562,35	
1.			QUADRA ESPORTIVA COBERTA					-	407.562,35	
1.1.			MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES					-	12.669,36	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	200,00	BDI 1	255,28	1.531,68	RA
1.1.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	40,00	78,87	BDI 1	100,67	4.026,80	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00	464,84	BDI 1	593,32	2.373,28	RA
1.1.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	96,00	38,66	BDI 1	49,35	4.737,60	RA
1.2.			BARRACÃO PRÉ-MOLDADO (FUNDAÇÃO, SUPERESTRUTURA, COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS)					-	249.648,50	
1.2.1.	Cotação	1	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO 18X30M, INCLUSO FUNDAÇÕES, SUPERESTRUTURA, COBERTURA E FECHAMENTOS COM TELHA METÁLICA	UD	1,00	208.000,00	BDI 2	245.960,00	245.960,00	RA
1.2.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	36,00	64,19	BDI 1	81,93	2.949,48	RA
1.2.3.	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00	96,50	BDI 1	123,17	739,02	RA
1.3.			PISO					-	107.676,09	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	9,50	55,62	BDI 1	70,99	674,41	RA
1.3.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,43	325,94	BDI 1	416,03	178,89	RA
1.3.3.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	120,00	66,88	BDI 1	85,37	10.244,40	RA
1.3.4.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	57,60	58,02	BDI 1	74,06	4.265,86	RA
1.3.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	144,14	17,71	BDI 1	22,61	3.259,01	RA
1.3.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	75,84	16,13	BDI 1	20,59	1.561,55	RA
1.3.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	281,35	14,51	BDI 1	18,52	5.210,60	RA
1.3.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,32	597,92	BDI 1	763,19	3.296,98	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063423-85	Nº SICONV 002593/2019	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO			
LOCALIDADE SINAPI RIO BRANCO	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 IMBITUVA/PR	BDI 1 27,64%	BDI 2 18,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									407.562,35	
1.3.9.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	14,40	75,96	BDI 1	96,96	1.396,22	RA
1.3.10.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	540,00	88,23	BDI 1	112,62	60.814,80	RA
1.3.11.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	162,00	7,33	BDI 1	9,36	1.516,32	RA
1.3.12.	SINAPI-I	3672	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	456,00	1,26	BDI 1	1,61	734,16	RA
1.3.13.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	M2	540,00	13,88	BDI 1	17,72	9.568,80	RA
1.3.14.	SINAPI	79467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	277,00	12,35	BDI 1	15,76	4.365,52	RA
1.3.15.	Composição	11	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	1,00	461,12	BDI 1	588,57	588,57	RA
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	14.830,82	
1.4.1.	SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	0,46	BDI 1	0,59	2,36	RA
1.4.2.	SINAPI-I	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,30	BDI 1	0,38	0,38	RA
1.4.3.	SINAPI-I	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	0,62	BDI 1	0,79	3,16	RA
1.4.4.	SINAPI-I	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,58	BDI 1	0,74	0,74	RA
1.4.5.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	5,00	1,64	BDI 1	2,09	10,45	RA
1.4.6.	SINAPI-I	1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	12,00	2,94	BDI 1	3,75	45,00	RA
1.4.7.	SINAPI-I	1880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	2,26	BDI 1	2,88	2,88	RA
1.4.8.	SINAPI	95734	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9,00	5,97	BDI 1	7,62	68,58	RA
1.4.9.	SINAPI	95733	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	105,00	4,48	BDI 1	5,72	600,60	RA
1.4.10.	SINAPI-I	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	105,00	0,04	BDI 1	0,05	5,25	RA
1.4.11.	SINAPI-I	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	74,00	0,08	BDI 1	0,10	7,40	RA
1.4.12.	SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	20,00	2,48	BDI 1	3,17	63,40	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063423-85	Nº SICONV 002593/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO			
LOCALIDADE SINAPI RIO BRANCO	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 IMBITUVA/PR	BDI 1 27,64%	BDI 2 18,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									407.562,35	
1.4.13.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,40	8,06	BDI 1	10,29	498,04	RA
1.4.14.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	589,30	3,02	BDI 1	3,85	2.268,81	RA
1.4.15.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	22,22	BDI 1	28,36	56,72	RA
1.4.16.	SINAPI-I	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,00	2,40	BDI 1	3,06	9,18	RA
1.4.17.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	10,95	BDI 1	13,98	13,98	RA
1.4.18.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	2,00	14,62	BDI 1	18,66	37,32	RA
1.4.19.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	21,52	BDI 1	27,47	27,47	RA
1.4.20.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	45,25	BDI 1	57,76	231,04	RA
1.4.21.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	47,90	BDI 1	61,14	61,14	RA
1.4.22.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	57,00	BDI 1	72,75	145,50	RA
1.4.23.	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20" KA (TIPO AC)	UN	3,00	53,90	BDI 1	68,80	206,40	RA
1.4.24.	SINAPI-I	39129	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	70,00	1,24	BDI 1	1,58	110,60	RA
1.4.25.	SINAPI-I	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	105,00	1,16	BDI 1	1,48	155,40	RA
1.4.26.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,20	11,06	BDI 1	14,12	962,98	RA
1.4.27.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,70	17,87	BDI 1	22,81	266,88	RA
1.4.28.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,00	9,30	BDI 1	11,87	1.234,48	RA
1.4.29.	SINAPI-I	3389	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	UN	12,00	15,00	BDI 1	19,15	229,80	RA
1.4.30.	SINAPI-I	39374	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	UN	12,00	112,64	BDI 1	143,77	1.725,24	RA
1.4.31.	SINAPI-I	3757	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)	UN	12,00	43,14	BDI 1	55,06	660,72	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063423-85	Nº SICONV 002593/2019	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO				
LOCALIDADE SINAPI RIO BRANCO	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 IMBITUVA/PR	BDI 1 27,64%	BDI 2 18,25%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									407.562,35	
1.4.32.	SINAPI	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	237,33	BDI 1	302,93	3.635,16	RA
1.4.33.	SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	6,00	40,50	BDI 1	51,69	310,14	RA
1.4.34.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	19,89	BDI 1	25,39	25,39	RA
1.4.35.	SINAPI-I	420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	5,00	17,16	BDI 1	21,90	109,50	RA
1.4.36.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	38,44	BDI 1	49,06	49,06	RA
1.4.37.	SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,00	4,04	BDI 1	5,16	5,16	RA
1.4.38.	SINAPI-I	431	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00	7,42	BDI 1	9,47	9,47	RA
1.4.39.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	0,67	846,37	BDI 1	1.080,31	723,81	RA
1.4.40.	SINAPI-I	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	134,20	BDI 1	171,29	171,29	RA
1.4.41.	SINAPI-I	39796	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	62,63	BDI 1	79,94	79,94	RA
1.5.			SPDA					-	10.241,95	
1.5.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00	19,89	BDI 1	25,39	253,90	RA
1.5.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	38,44	BDI 1	49,06	490,60	RA
1.5.3.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	109,58	BDI 1	139,87	279,74	RA
1.5.4.	SINAPI-I	12358	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M	UN	2,00	181,12	BDI 1	231,18	462,36	RA
1.5.5.	SINAPI-I	7571	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	UN	10,00	11,07	BDI 1	14,13	141,30	RA
1.5.6.	SINAPI-I	555	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	M	202,35	11,73	BDI 1	14,97	3.029,18	RA
1.5.7.	SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	33,14	25,18	BDI 1	32,14	1.065,12	RA
1.5.8.	SINAPI-I	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	101,00	35,06	BDI 1	44,75	4.519,75	RA
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	12.495,63	
1.6.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	3.229,92	BDI 1	4.122,67	4.122,67	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063423-85	Nº SICONV 002593/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTE MATO BRANCO			
LOCALIDADE SINAPI RIO BRANCO	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF IMBITUVA/PR	BDI 1 27.64%	BDI 2 18.25%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									407.562,35	
1.6.2.	Composição	13	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80MX2,10M, COM ARO DE METAL E REDE, INCLUSO SUPORTE E INSTALAÇÃO	UD	1,00	1.843,23	BDI 1	2.352,70	2.352,70	RA
1.6.3.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.960,84	BDI 1	2.502,82	2.502,82	RA
1.6.4.	Cotação	2	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS FIO 4 MALHA 10	M2	384,00	5,68	BDI 1	7,25	2.784,00	RA
1.6.5.	Cotação	3	CABO DE AÇO DE 1/8" REVESTIDO DE PVC	M	192,00	2,99	BDI 1	3,82	733,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IMBITUVA/PR
Local
quarta-feira, 3 de março de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliane Menom De Barros
CREA/CAU: CREA-PR 88.879/D
ART/RRT: 1720200929066