PAISAGISMO DO PASSEIO

SERÃO EXECUTADOS NOS TRECHOS INDICADOS NO PROJETO

1 - CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES

A calçada deverá ser executada após a execução do meio-fio e sarjeta, deverá ser feito o preenchimento e nivelamento do solo dos passeios na cota necessária e com o devido apiloamento manual, respeitando os acessos aos lotes.

Uma vez apiloado o solo dos passeios, deverá ser executada uma calçada em concreto simples desempenado (fck= 11 Mpa), com espessura de 0,05 m de modo que se componham placas de dimensões iguais a 1,00 x 1,00 m, separadas entre si por juntas de dilatação.

Este procedimento se faz necessário para o melhor desempenho da drenagem superficial, além do aspecto urbanístico.

Nos locais indicados serão executadas rampas de acessibilidade, conforme detalhe projeto.

2 - PLANTIO DE GRAMA

Deverá ser plantada grama em placas, com raízes protegidas, isenta de mato ou ervas daninhas, nas demais faixas/locais do passeio, preenchendo todos os vazios, sobre solo preparado e nivelado.

Deverá ser regada até a pega total da grama.