

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICAL

MUNICÍPIO:	SÃO JORGE DO IVAÍ	LOCAL:	RUAS DIVERSAS			
QUANTITATIVO						
LINHAS/SÍMBOLO	COMPRIMENTO MÉDIO DA LINHA (C) (m)	LARGURA DO PAVIMENTO (L) (m)	QUANTIDADE	ÁREA UNITÁRIA (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	COR
RUA / AVENIDA: Continuação RUA SANTOS DUMONT						
TRECHO ENTRE: RUA DAS ACÁCIAS e RUA ACHILES CASSETA						
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
FAIXA DE RETENÇÃO (L * 0,40 m)		3,50	1,00	1,40	1,40	BRANCA
FAIXA DE PEDESTRES (0,40 * 4,00 m) x L		7,40	1,00	12,80	12,80	BRANCA
LINHA DE BORDO (CONTINUA) - e=10cm	75,00		1,00	7,50	7,50	BRANCA
LINHA DIVISÓRIA (TRACEJADA) - e=10cm	22,50		4,00	0,40	1,60	AMARELA
LINHA DE APROXIMAÇÃO (CONTINUA DUPLA) - e=10cm	15,00		2,00	1,50	3,00	AMARELA
TOTAL					26,30	
SINALIZAÇÃO VERTICAL						
PLACA R-1 (Parada Obrigatória)			1			

RUA / AVENIDA: RUA OLÍVIO DE OLIVEIRA						
TRECHO ENTRE: FIM DA RUA e RUA JOÃO FCO. ANDRADE						
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
FAIXA DE RETENÇÃO (L * 0,40 m)		3,00	1,00	1,20	1,20	BRANCA
FAIXA DE PEDESTRES (0,40 * 4,00 m) x L		6,40	1,00	11,20	11,20	BRANCA
LINHA DE BORDO (CONTINUA) - e=10cm	44,70		1,00	4,47	4,47	BRANCA
LINHA DIVISÓRIA (TRACEJADA) - e=10cm	7,35		1,00	0,40	0,40	AMARELA
LINHA DE APROXIMAÇÃO (CONTINUA DUPLA) - e=10cm	15,00		2,00	1,50	3,00	AMARELA
TOTAL					20,27	
SINALIZAÇÃO VERTICAL						
PLACA R-1 (Parada Obrigatória)						

RUA / AVENIDA: RUA 5						
TRECHO ENTRE: RUA VER. ÁLVARO H. GOZZI e RUA BENEDITO JOSÉ MUNIZ						
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
FAIXA DE RETENÇÃO (L * 0,40 m)		3,10	2,00	1,24	2,48	BRANCA
FAIXA DE PEDESTRES (0,40 * 4,00 m) x L		6,60	2,00	11,20	22,40	BRANCA
LINHA DE BORDO (CONTINUA) - e=10cm	60,40		1,00	6,04	6,04	BRANCA
LINHA DIVISÓRIA (TRACEJADA) - e=10cm	0,00		0,00	0,40	0,00	AMARELA
LINHA DE APROXIMAÇÃO (CONTINUA DUPLA) - e=10cm	30,20		2,00	3,02	6,04	AMARELA
TOTAL					36,96	
SINALIZAÇÃO VERTICAL						
PLACA R-1 (Parada Obrigatória)			2			

RESUMO GERAL - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
FAIXA DE RETENÇÃO - BRANCA (m²) -	5,08	
FAIXA DE PEDESTRE - BRANCA (m²) -	46,40	
LINHA DE BORDO - AMARELA (m²) -	18,01	
LINHA DIVISÓRIA TRACEJADA - AMARELA (m²) -	2,00	
LINHA DE APROXIMAÇÃO DUPLA - AMARELA (m²) -	12,04	
TOTAL (m²) -	83,53	
RESUMO GERAL - SINALIZAÇÃO VERTICAL		
PLACA R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA) (ud) -	3	