

MEMORIAL DESCRITIVO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO PARA OS BANHEIROS DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS

Local Centro de Eventos Municipal – Município de Ivaí/Pr.

Proprietária: Prefeitura Municipal de Ivaí.

Os banheiros foram concebidos de forma a atender a demanda do público freqüentador do Centro de Eventos Municipal.

Este memorial refere-se ao fornecimento e instalação de divisórias e bancadas em granito para os banheiros do Centro Municipal de Eventos.

1- INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS:

Todas as divisórias deverão ser de granito cinza ocre bipolido. Materiais necessários para a fixação e instalação das divisórias serão de responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatório.

1.1- Divisórias dos sanitários:

As divisórias deverão ser instalados conforme medidas dimensionadas em projeto, bem como o design.

1.2 - Divisórias dos mictórios:

As divisórias deverão ser instalados conforme medidas dimensionadas em projeto, bem como o design.

1.3 - Divisórias das duchas:

As divisórias deverão ser instalados conforme medidas dimensionadas em projeto, bem como o design.

2- INSTALAÇÕES DE BANCADAS.

1.1 - Bancadas com lavatório de embutir:

As bancadas serão em granito cinza polido, deverão ser instaladas conforme medidas dimensionadas em projeto, também deverá ser instalado os lavatórios de embutir e torneiras, os lavatórios de embutir deverão ser oval, de louça branca com dimensões de 50x35 cm e serão fornecidos pela empresa vencedora do processo licitatório, as torneiras serão fornecidas pela Prefeitura Municipal de Ivaí. As bancadas terão saia de detalhe de 20 cm de altura e os cantos das bancadas terão acabamento arredondado.

1.2- Bancadas dos mictórios:


As bancadas serão em granito cinza bipolido, deverão ficar suspensas á cima das divisórias dos mictórios, deverão ter 12 cm de largura e o comprimento conforme projeto.

Materiais necessários para a fixação e instalação das bancadas serão de responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatório.

3- SERVIÇOS FINAIS:

A instalação deverá ser entregue completamente limpa. Os entulhos e restos de materiais deverão ser retirados do local e transportados para um local apropriado.

Ivaí, 07 de Março de 2023.



SARA REIFUR
Engenheira Civil
CREA-PR 201940/D