

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ					BDI -	24,03%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS DIVERSAS					DATA -	Janeiro/2018
RESUMO GERAL					área pavimentação (m2) -		1.447,13
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		
					unitário (b)	parcial (c = a . b)	subtotal
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.025,68
1.1		PLACAS					1.025,68
1.1.1	74209/1	Placa de obra - (2,00 x 1,25m)	m²	2,50	410,27	1.025,68	
2		TERRAPLENAGEM					3.411,25
2.1		ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE					2.037,12
2.1.1	73822/2	Remoção da Camada Superficial	m³	925,96	0,66	611,13	
2.1.2	74154/1	Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat.	m³	259,27	5,50	1.425,99	
2.2		COMPACTAÇÃO DE ATERRO					1.374,13
2.2.1	41722	Compactação de Aterro - 100% PN	m³	259,27	5,30	1.374,13	
3		BASE / SUB-BASE					12.596,18
3.1		SUB-LEITO					233,99
3.1.1	composição	Regularização do Subleito	m²	935,96	0,25	233,99	
3.2		BASE					12.362,19
3.2.1	96396	Base de Brita Graduada - e = 15cm	m³	140,96	87,70	12.362,19	
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					7.824,77
4.1		MEIO-FIO E SARJETA					7.824,77
4.1.1	94267	Meio-Fio com Sarjeta de Concreto, fck 15Mpa - (0,04485m²)	m	235,97	33,16	7.824,77	
5		REVESTIMENTO					57.214,38
5.1		PINTURA					6.200,57
5.1.1	96401	Imprimação com emulsão CM-30	m²	817,14	4,79	3.914,10	
5.1.2	72943	Pintura de Ligação com Emulsão - RR-2C	m²	1.447,13	1,58	2.286,47	
5.2		USINADO					51.013,81
5.2.1	95993	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) (e = 4,0 cm)	m³	57,89	762,51	44.141,70	
5.2.2	72843	Transporte de material betuminoso rodovias pavimentadas - 54km	ton*km	8.380,62	0,82	6.872,11	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					3.333,29
6.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					2.865,21
6.1.1	72947	Pintura de faixas	m²	87,89	32,60	2.865,21	
6.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL					468,08
6.2.1	composição	Placa sinalização refletiva-octogono + suporte metálico	ud	1,00	468,08	468,08	
PREÇO GLOBAL							85.405,55

TABELA REFERÊNCIA: SINAPI Novembro 2017 NÃO Desonerado

DMT - 54Km

OBS.: EM TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS OS ENSAIOS NECESSÁRIOS PARA CADA SERVIÇO