



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA MERCADO DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MERCADO DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF IVAÍ - PR	BDI 1 11,63%	BDI 2 26,44%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MERCADO DO PRODUTOR</b>									<b>13.490,32</b>	
1.			<b>REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR</b>					-	<b>13.490,32</b>	
1.1.			<b>REVISÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA E COBERTURA DE TELHAS CERÂMICAS</b>					-	<b>497,88</b>	
1.1.1.	SINAPI	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	20,00	14,57	BDI 1	16,26	325,20	RA
1.1.2.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,00	25,78	BDI 1	28,78	172,68	RA
1.2.			<b>ESTRUTURA DE MADEIRA</b>					-	<b>3.254,66</b>	
1.2.1.	SINAPI-I	2731	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	18,00	109,81	BDI 1	122,58	2.206,44	RA
1.2.2.	SINAPI-I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	24,00	20,75	BDI 1	23,16	555,84	RA
1.2.3.	SINAPI-I	3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	14,00	31,51	BDI 1	35,17	492,38	RA
1.3.			<b>PINTURA</b>					-	<b>8.715,22</b>	
1.3.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	230,00	15,96	BDI 1	17,82	4.098,60	RA
1.3.2.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	125,00	17,20	BDI 1	19,20	2.400,00	RA
1.3.3.	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	21,32	50,64	BDI 1	56,53	1.205,22	RA
1.3.4.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	20,00	20,42	BDI 1	22,79	455,80	RA
1.3.5.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	20,00	24,89	BDI 1	27,78	555,60	RA
1.4.			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>1.022,56</b>	
1.4.1.	SINAPI	cotação	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UNIDADE	1,00	500,00	BDI 1	558,15	558,15	RA
1.4.2.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	153,93	BDI 1	171,83	171,83	RA
1.4.3.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,00	76,20	BDI 1	85,06	85,06	RA
1.4.4.	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	23,24	BDI 1	25,94	207,52	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA MERCADO DO PRODUTOR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 11-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MERCADO DO PRODUTOR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IVAÍ - PR	<b>BDI 1</b> 11,63%	<b>BDI 2</b> 26,44%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>MERCADO DO PRODUTOR</b>									<b>13.490,32</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IVAÍ - PR  
**Local**  
  
segunda-feira, 9 de janeiro de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** SARA REIFUR  
**CREA/CAU:** PR-201940/D  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
←