

COMPOSIÇÕES
REFORMA CENTRO COMUNITARIO

Bancos
SINAPI - 06/2017 - Paraná - DESONERADO
B.D.I.
25,0%

Planilha Orçamentária Analítica

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6.2		PROPRIO	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,50 X 0,60 M COM SAIA DE 20CM E RODAPIA DE 10CM, INCLUSO SIFÃO PLASTICO, ENGATE FLEXIVEL, TORNEIRA CROMADA PARA COZINHA E CUBA AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0	818,41	818,41
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,49	19,70	29,35
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,98	16,24	15,92
Insumo da Composição		00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0	22,79	45,58
Insumo da Composição		00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,0351	37,06	1,30
Insumo da Composição		00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228	22,22	11,62
Insumo da Composição		00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	2,25	246,27	554,10
Insumo da Composição		00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0	0,24	1,44
Insumo da Composição		13983	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "	Material	UN	1	33,89	33,89
Insumo da Composição		1744	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM	Material	UN	1	94,34	94,34
Insumo da Composição		11683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1	19,05	19,05
Insumo da Composição		6149	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1	11,82	11,82
Valor do BDI =>									204,60
Valor com BDI =>									1.023,01

Eduardo F. Manfê
Engenheiro Civil