

	PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR				DATABASE: DER C/ DESONERAÇÃO 2023		
					DATA PLANILHA: 18/09/2023		
	RUA 21 DE ABRIL				BDI: 24,74%		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	TRECHO	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL C/ BDI
				S/ BDI	C/ BDI		
	ÁREAS POR TRECHO	M²	648,56				
	EXTENSÃO POR TRECHO	M	92,60				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada, adesivo de 2,00 x 1,25 m	m²		R\$ 320,00	R\$ 399,17	R\$ -	R\$ -
2	TERRAPLANAGEM					R\$ 1.218,00	R\$ 1.519,33
401150	Escavação carga e transporte 1a.	m³	129,71	R\$ 8,19	R\$ 10,22	R\$ 1.062,34	R\$ 1.325,16
401160	Regularização, conformação e compactação do subleito	m²	648,56	R\$ 0,24	R\$ 0,30	R\$ 155,65	R\$ 194,16
3	MEIO FIO					R\$ 3.733,63	R\$ 4.657,34
810800	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 8 - (EXTRUSORA)	m	27	R\$ 16,00	R\$ 19,96	R\$ 432,00	R\$ 538,88
810300	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (EXTRUSORA)	m	158,20	R\$ 20,87	R\$ 26,03	R\$ 3.301,63	R\$ 4.118,46
4	BASE					R\$ 1.394,40	R\$ 1.739,38
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliedrica, espessura de 15 cm, incluindo escavação, carga e transporte de material e execução de colchão- DMT 10KM	m²	648,56	R\$ 2,15	R\$ 2,68	R\$ 1.394,40	R\$ 1.739,38
5	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 23.582,03	R\$ 29.416,23
521450	Extração, carga, transp., preparo, assentamento	m²	648,56	R\$ 21,88	R\$ 27,29	R\$ 14.190,49	R\$ 17.701,22
972100	Transporte de poliedro com caminhão basculante, rod não pavimentada, dmt= 25 Km	t	126,47	R\$ 53,98	R\$ 67,33	R\$ 6.826,81	R\$ 8.515,76
130080	Rejunte c/ pó de pedra p/ pav. Poliedrica com espalhamento	m³	32,43	R\$ 66,49	R\$ 82,94	R\$ 2.156,14	R\$ 2.689,57
53270	Compactação de pavimento poliedrico	m²	648,56	R\$ 0,63	R\$ 0,79	R\$ 408,59	R\$ 509,68
6	DRENAGEM						
401140	Escavação de vala rasa com motoniveladora	m		R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ -	R\$ -
603030	Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a cat	m³		R\$ 11,43	R\$ 14,26	R\$ -	R\$ -
610400	Corpo de BSTC 0,40 M	m		R\$ 134,89	R\$ 168,26	R\$ -	R\$ -
610700	Corpo de BSTC 0,60 M	m		R\$ 400,65	R\$ 499,77	R\$ -	R\$ -
620000	boca de BSTC 0,40 m	un		R\$ 587,57	R\$ 732,93	R\$ -	R\$ -
DER	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un		R\$ 777,71	R\$ 970,12	R\$ -	R\$ -
DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60	un		R\$ 1.496,71	R\$ 1.867,00	R\$ -	R\$ -
601200	Reaterro e apiloamento mecanico	m³		R\$ 29,61	R\$ 36,94	R\$ -	R\$ -
				SUBTOTAL		R\$ -	R\$ -
				TOTAL		R\$ 29.928,06	R\$ 37.332,27
						R\$	57,56

CELSO KUBASKI
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANE MENOM DE BARROS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 88879/D