

	PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR					DATABASE: DER C/ DESONERAÇÃO 2023	
						DATA PLANILHA: 18/09/2023	
	RUA PREFEITO ANTONIO CAGGIANO					BDI: 24,74%	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	TRECHO	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL C/ BDI
				S/ BDI	C/ BDI		
	ÁREAS POR TRECHO	M²	457,80				
	EXTENSÃO POR TRECHO	M	65,40				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada, adesivo de 2,00 x 1,25 m	m²		R\$ 320,00	R\$ 399,17	R\$ -	R\$ -
2	TERRAPLANAGEM					R\$ 859,75	R\$ 1.072,45
401150	Escavação carga e transporte 1a. Cat 2000-3000m	m³	91,56	R\$ 8,19	R\$ 10,22	R\$ 749,88	R\$ 935,40
401160	Regularização, conformação e compactação do subleito	m²	457,80	R\$ 0,24	R\$ 0,30	R\$ 109,87	R\$ 137,05
3	MEIO FIO					R\$ 2.685,97	R\$ 3.350,47
810800	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 8 - (EXTRUSORA)	m	9	R\$ 16,00	R\$ 19,96	R\$ 144,00	R\$ 179,63
810300	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (EXTRUSORA)	m	121,80	R\$ 20,87	R\$ 26,03	R\$ 2.541,97	R\$ 3.170,85
4	BASE					R\$ 984,27	R\$ 1.227,78
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliedrica, espessura de 15 cm, incluindo escavação, carga e transporte de material e execução de colchão- DMT 10KM	m²	457,80	R\$ 2,15	R\$ 2,68	R\$ 984,27	R\$ 1.227,78
5	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 16.645,88	R\$ 20.764,07
521450	Extração, carga, transp., preparo, assentamento	m²	457,80	R\$ 21,88	R\$ 27,29	R\$ 10.016,66	R\$ 12.494,79
972100	Transporte de poliedro com caminhão basculante, rod não pavimentada, dmt= 25 Km	t	89,27	R\$ 53,98	R\$ 67,33	R\$ 4.818,85	R\$ 6.011,03
130080	Rejunte c/ pó de pedra p/ pav. Poliedrica com espalhamento	m³	22,89	R\$ 66,49	R\$ 82,94	R\$ 1.521,96	R\$ 1.898,49
53270	Compactação de pavimento poliedrico	m²	457,80	R\$ 0,63	R\$ 0,79	R\$ 288,41	R\$ 359,77
6	DRENAGEM						
401140	Escavação de vala rasa com motoniveladora	m		R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ -	R\$ -
603030	Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a cat	m³		R\$ 11,43	R\$ 14,26	R\$ -	R\$ -
610400	Corpo de BSTC 0,40 M	m		R\$ 134,89	R\$ 168,26	R\$ -	R\$ -
610700	Corpo de BSTC 0,60 M	m		R\$ 400,65	R\$ 499,77	R\$ -	R\$ -
620000	boca de BSTC 0,40 m	un		R\$ 587,57	R\$ 732,93	R\$ -	R\$ -
DER	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un		R\$ 777,71	R\$ 970,12	R\$ -	R\$ -
DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60	un		R\$ 1.496,71	R\$ 1.867,00	R\$ -	R\$ -
601200	Reaterro e apiloamento mecanico	m³	-	R\$ 29,61	R\$ 36,94	R\$ -	R\$ -
TOTAL						R\$ -	R\$ -
TOTAL						R\$ 21.175,87	R\$ 26.414,78
						R\$	57,70

CELSO KUBASKI
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANE MENOM DE BARROS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 88879/D