

MEMORIAL DESCRITIVO

Município: **SÃO JORGE DO IVAI.**

Projeto: **REVITALIZAÇÃO CEMITÉRIO**

Para revitalização do cemitério, será removido todos os pisos dos trechos indicados no projeto, onde será executada galeria de águas pluviais e calçamento.

A galeria de águas pluviais será executada conforme projeto específico e memorial descritivo, obedecendo todos os detalhes.

O calçamento será executado após a execução da galeria de águas pluviais, onde as valas deverão estar bem compactadas, para só depois iniciar o serviço de calçamento, conforme trechos, inclinação, medidas e materiais indicados no projeto.

O calçamento será em paver (20x10x6)cm, sobre lastro de pó de pedra e em calçada de concreto, espessura 5cm, fck 12Mpa sobre lastro de brita espessura 5cm, conforme locais, inclinação e medidas especificadas no projeto.

Nas laterais do calçamento, deverá ser executada canaletas no mesmo material do piso do trecho, de forma que direcione a águas pluviais para as bocas de lobos.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

CONVENÇÕES PRELIMINARES:

Ficarão a cargo exclusivo da contratada, todas as providências e despesas correspondentes as instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços.

DEMOLIÇÕES e LIMPEZA DO TERRENO:

Ficarão a cargo exclusivo da contratada, toda a demolição dos pisos, e deverá ser retirada raízes ou tocos de árvores que possam prejudicar os trabalhos ou a própria obra. Todo o entulho depositado no terreno, deve ser retirado do canteiro de obras já nesta fase.

PISOS :

Todos os calçamentos deverão ter inclinação lateral de 2%, sempre para o lado da execução das bocas de lobo.

Nas laterais dos calçamentos, no mesmo lado da execução das bocas de lobo, que serão executados com grelhas, deverá ser executada uma canaleta, com o mesmo material do piso, numa largura média de 30 a 40cm, para direcionamento das águas pluviais.

Calçamento com blocos de concreto intertravados (PAVER):

PAVER, cor natural, tamanho 10x20x6cm.

O controle geométrico das peças deverá obedecer NBR 9781/87 com faces inteiramente planas e bem definidas, bordas totalmente lineares sem quaisquer desalinhamentos. O pavimento será aplicado na seguinte composição, **solo + lastro pó de pedra + paver**.

Deverão ser ensaiados à compressão lotes de peças que atendam a NBR 9780/87, cuja média de resistência característica em Kgf/cm² fique em torno de 350 e Coeficiente de Variação, entre os resultados obtidos por ensaio, não ultrapasse 15%.

Estando o solo devidamente nivelado e compactado, deve-se executar um colchão de pó de pedra com espessura de 05cm, sobre este colchão os blocos ,de pavimentação intertravada, devem ser assentados em perfeito ajustamento com as unidades vizinhas, respeitando a junta de no máximo 2 a 3 mm. Um compactador deve ser usado para a compressão final para que o pavimento fique com perfil adequado. Os espaços entre as juntas de pavimentação deverão ser preenchidas com uma mistura de pó de pedra e cimento, após as juntas estarem devidamente preenchidas o calçamento deverá ser varido, retirando toda a sobra da mistura de pó de pedra e cimento da face superior. Somente então o revestimento em paver poderá ser molhado para assegurar o adequado rejuntamento entre os blocos.

No trecho da entrada do cemitério, conforme anotado, deverá ser executada fincadinha de concreto, a cada 10m uma da outra, no tamanho 9x19x39cm, no mesmo nível do piso, para ajudar na fixação dos blocos.

Calçamento com calçada em concreto:

O piso em concreto, deverá ser executado com concreto fck mínimo 12Mpa, com juntas de dilatação a cada 1,00m, na espessura de 5,00cm, sobre lastro de brita, com espessura de 5cm.

LIMPEZA:

Após o término dos serviços acima especificados, a contratada procederá à limpeza do canteiro de obra, deverão ser deixadas em condições de utilização.

OBSERVAÇÃO:

Todos detalhes construtivos deverão estar em conformidade com Projeto Arquitetônico, A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a acessibilidade de Pessoas Portadoras De Deficiência.

São Jorge do Ivaí, 05 de Agosto de 2019.