



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR 0 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Refeitório Escola Angai | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CURITIBA | DATA BASE 06-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 FERNANDES PINHEIRO/PR | BDI 1 21,01% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 34.680,48 | |
| 1. | | | Execução de telhado em telhas metálicas termoacústica | | | | | - | 34.680,48 | |
| 1.1. | | | Fornecimento e Instalação | | | | | - | 34.680,48 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 92618 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4,00 | 1.972,68 | BDI 1 | 2.387,14 | 9.548,56 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 104,00 | 48,43 | BDI 1 | 58,61 | 6.095,44 | RA |
| 1.1.3. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24,00 | 64,22 | BDI 1 | 77,71 | 1.865,04 | RA |
| 1.1.4. | SINAPI-I | 39520 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM | M2 | 104,00 | 136,44 | BDI 1 | 165,11 | 17.171,44 | RA |

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FERNANDES PINHEIRO/PR
Local

sexta-feira, 19 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0