

PLANILHA DO PASSEIO

PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ								
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
LOCAL:		DISTRITO COPACABANA DO NORTE								
Nº	RUA / AVENIDA	TRECHO ENTRE		LARGURA TOTAL DO PASSEIO	COMPRIMENTO MÉDIO DO PASSEIO	LARGURA MÉDIA DA CALÇADA	LARGURA MÉDIA DA GRAMA	RAMPAS DE ACESSIBILIDA DE	ÁREA DA GRAMA	ÁREA DA CALÇADA
				(m)	(m)	(m)	(m)	(ud)	(m2)	(m2)
01	RUA SÃO PAULO	RUA IVAÍ	RUA ITÁPOLIS	4,45	73,05	1,20	2,93	2,00	214,04	87,66
	RUA SÃO PAULO	RUA IVAÍ	RUA ITÁPOLIS	3,90	72,38	1,20	2,38	2,00	172,26	86,86
	CRUZAMENTO C-01 (1 X)									25,18
	CRUZAMENTO C-02 (1 X)									39,41
	DESCONTO ÁREA RAMPAS - 6,12m2 (4 X)									-24,48
	ÁREA CALÇADA - ACESSO RAMPAS (4 X)									12,34
	DESCONTO GRAMA - ACESSO RAMPAS (4 X)								-12,34	
	SUB - TOTAL				145,43			4,00	373,96	226,97
02	AVENIDA COPACABANA	RUA IVAÍ	RUA OURINHOS	3,55	369,70	1,20	2,03	8,00	750,49	443,64
	AVENIDA COPACABANA	RUA IVAÍ	RUA SÃO CAMILO	3,65	134,80	1,20	2,13	4,00	287,12	161,76
	AVENIDA COPACABANA	RUA SÃO CAMILO	RUA OURINHOS	3,48	176,40	1,20	1,96	4,00	345,74	211,68
	CRUZAMENTO C-03 (1 X)									12,96
	SETOR S01 (1 X)								3,56	10,09
	SETOR S02 (1 X)									8,05
	SETOR S03 (1 X)									7,38
	SETOR S04 (1 X)									7,37
	SETOR S05 (1 X)									6,93
	CANTEIROS								2.037,72	78,72
	DESCONTO ÁREA RAMPAS - 6,12m2 (16 X)									-97,92
	ÁREA CALÇADA - ACESSO RAMPAS (16 X)									34,56
	DESCONTO GRAMA - ACESSO RAMPAS (16 X)								-34,56	
	SUB - TOTAL				680,90			16,00	3.390,07	885,22

PLANILHA DO PASSEIO

PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ								
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
LOCAL:		DISTRITO COPACABANA DO NORTE								
				LARGURA TOTAL DO PASSEIO	COMPRIMENTO MÉDIO DO PASSEIO	LARGURA MÉDIA DA CALÇADA	LARGURA MÉDIA DA GRAMA	RAMPAS DE ACESSIBILIDA DE	ÁREA DA GRAMA	ÁREA DA CALÇADA
Nº	RUA / AVENIDA	TRECHO ENTRE		(m)	(m)	(m)	(m)	(ud)	(m2)	(m2)
		RUA / AVENIDA	RUA / AVENIDA							
03	RUA ITÁPOLIS	AVENIDA COPACABANA	RUA SÃO PAULO	3,70	80,00	1,20	2,18	2,00	174,40	96,00
	RUA ITÁPOLIS	AVENIDA COPACABANA	RUA SÃO PAULO	3,45	80,00	1,20	1,93	2,00	154,40	96,00
	CRUZAMENTO C-04 (1 X)									17,47
	DESCONTO ÁREA RAMPAS - 6,12m2 (4 X)									-24,48
	ÁREA CALÇADA - ACESSO RAMPAS (4 X)									8,74
	DESCONTO GRAMA - ACESSO RAMPAS (4 X)								-8,74	
	SUB - TOTAL				160,00			4,00	320,06	193,73
04	RUA PARÁ	RUA ROMEU CALARESI	AVENIDA COPACABANA	2,70	160,00	1,20	1,18	4,00	188,80	192,00
	CRUZAMENTO C-05 (1 X)									12,62
	DESCONTO ÁREA RAMPAS - 6,12m2 (4 X)									-24,48
	ÁREA CALÇADA - ACESSO RAMPAS (4 X)									3,48
	DESCONTO GRAMA - ACESSO RAMPAS (4 X)								-3,48	
	SUB - TOTAL				160,00			4,00	185,32	183,62
	TOTAL GERAL				1.146,33			28,00	4.269,41	1.489,54