

CADERNETA DE CAMPO

MUNICIPIO : Ubitatã

TRECHO : Rodovia Municipal Ercides Rosseto

OBJETO : Execução de Recape asfáltico

SERVIÇO : Demolição de pavimento(m3) > Código 512000

ESTACA		LADO	DIMENSÕES COMPACTADO(ml)			VOLUME (m3)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Espessura	Parcial	Acumulado
6	7	E	15,50	2,20	0,20	6,82	6,82
13	17	E	80,00	1,65	0,20	26,40	33,22
21	22	D	7,00	3,00	0,20	4,20	37,42
47	48	E	10,10	2,25	0,20	4,55	41,97
62	63	E	7,30	2,00	0,20	2,92	44,89
72	73	E	14,50	2,20	0,20	6,38	51,27

SERVIÇO : Limpeza do pavimento (m2) > Código 595580

ESTACA		LADO	DIMENSÕES (ml)		AREA (m2)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Parcial	Acumulado
0	83+6,67	D/E	1666,67	6	10.000,02	10.000,02

SERVIÇO : Pintura de ligação(m2) Para aplicação da capa > Código 561120

ESTACA		LADO	DIMENSÕES (ml)		AREA (m2)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Parcial	Acumulado
0	83+6,67	D/E	1666,67	6	10.000,02	10.000,02

SERVIÇO : Pintura de ligação(m2) Para aplicação do reperfilamento > Código 561120

ESTACA		LADO	DIMENSÕES (ml)		AREA (m2)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Parcial	Acumulado
0	83+6,67	D/E	1666,67	6	10.000,02	10.000,02

SERVIÇO : Pintura de ligação(m2) Para aplicação do binder > Código 561120

ESTACA		LADO	DIMENSÕES (ml)		AREA (m2)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Parcial	Acumulado
17	83+6,67	D/E	variável	variável	219,70	219,70

SERVIÇO : Aplicação do CM 30 para recuperação da base (m2) > Código 560400

ESTACA		LADO	DIMENSÕES (ml)		AREA (m2)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Parcial	Acumulado
6	7	E	15,50	2,20	34,10	34,10
13	17	E	80,00	1,65	132,00	166,10
21	22	D	7,00	3,00	21,00	187,10
47	48	E	10,10	2,25	22,73	209,83
62	63	E	7,30	2,00	14,60	224,43
72	73	E	14,50	2,20	31,90	256,33

SERVIÇO : Brita graduada(m3) Para recuperação da base > Código 531000

ESTACA		LADO	DIMENSÕES COMPACTADO(ml)			VOLUME (m3)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Espessura	Parcial	Acumulado

6	7	E	15,50	2,20	0,20	6,82	6,82
13	17	E	80,00	1,65	0,20	26,40	33,22
21	22	D	7,00	3,00	0,20	4,20	37,42
47	48	E	10,10	2,25	0,20	4,55	41,97
62	63	E	7,30	2,00	0,20	2,92	44,89
72	73	E	14,50	2,20	0,20	6,38	51,27

SERVIÇO : Binder (ton) Para recuperação dos bordos > Código 570200

ESTACA		LADO	DIMENSÕES COMPACTADO(ml)			AREA (M2)	VOLUME (m3)		PESO (ton)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Espessura		Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
17	83+6,67	D/E	variável	variável	0,100	219,70	21,97	21,97	52,73	52,73

SERVIÇO : Revestimento com CBUQ (ton) Para recuperação da base > Código 570000

ESTACA		LADO	DIMENSÕES COMPACTADO(ml)			VOLUME (m3)		PESO (ton)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
6	7	E	15,50	2,20	0,040	1,36	1,36	3,26	3,26
13	17	E	80,00	1,65	0,040	5,28	6,64	15,94	19,20
21	22	D	7,00	3,00	0,040	0,84	7,48	17,95	37,15
47	48	E	10,10	2,25	0,040	0,91	8,39	20,14	57,29
62	63	E	7,30	2,00	0,040	0,58	8,97	21,53	78,82
72	73	E	14,50	2,20	0,040	1,28	10,25	24,60	103,42

SERVIÇO : Reperfilamento CBUQ (ton) > Código 570500

ESTACA		LADO	DIMENSÕES COMPACTADO(ml)			VOLUME (m3)		PESO (ton)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
0	83+6,67	D/E	1666,67	6	0,015	150	150	360	360

SERVIÇO : Revestimento com CBUQ (ton) Para aplicação da capa > Código 570000

ESTACA		LADO	DIMENSÕES COMPACTADO(ml)			VOLUME (m3)		PESO (ton)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
0	83+6,67	D/E	1666,67	6	0,04	400	400	960	960

SERVIÇO : Faixa de Sinalização > Código 822000

ESTACA		LADO	DIMENSÕES COMPACTADO(ml)		AREA (M2)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Parcial	Acumulado
0	83+6,67	D/E	1666,67	0,1	333,33	333,33

REGINALDO DA SILVA RETAMERO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 94820/D

EDUARDO FELIPE MANFE
CREA - PR 135944/D