


<div>  <div> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAU SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</p> <p>PRÓPRIO: JAZIGOS CEMITÉRIO MUNICIPAL TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI(DEZEMBRO/2016) E VIGÊNCIA SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) DATA: 02/10/2017</p> </div> <div> <p>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO - ORÇAMENTO</p> <p>ENDEREÇO: RODOVIA PR 160 - KM MUNICÍPIO: IMBAÚ - PR. LEVANTAMENTO Nº: 014 RESPONSÁVEL TÉCNICO: SANDRO DIAS BAPTISTA</p> <p>PROTOCOLO Nº: ORGÃO: SMMA COORDENADAS: ART Nº: REG. CREA: 30.090/D</p> </div> </div>											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	BDI 28,35%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						131,54	166,32		297,86
1.1	74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	30,24	3,38	3,32	6,70	102,21	100,40	202,61	
1.2	94099	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	30,24	0,97	2,18	3,15	29,33	65,92	95,26	
2		SUPRA E INFRAESTRUTURA						12.293,66	5.800,14		18.093,80
2.1	96000	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA Nº 1	M3	30,24	59,74	13,86	73,60	1806,54	419,13	2225,66	
2.2	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	30,24	55,07	36,05	91,12	1665,32	1090,15	2755,47	
2.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	11,48	320,81	74,14	394,95	3682,90	851,13	4534,03	
2.4	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	112,00	20,83	20,76	41,59	2332,96	2325,12	4658,08	
2.5	73994/1	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	228,80	6,26	0,93	7,19	1432,29	212,78	1645,07	
2.6	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	199,08	6,90	4,53	11,43	1373,65	901,83	2275,48	
3		ALVENARIA DE VEDAÇÃO						2.121,72	957,53		3.079,25
3.1	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	56,16	37,78	17,05	54,83	2121,72	957,53	3079,25	
4		REVESTIMENTOS E PINTURAS DE PAREDES INTERNA E EXTERNA						3.384,77	3.619,50		7.004,28
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	112,32	2,05	1,73	3,78	230,26	194,31	424,57	
4.2	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	112,32	8,83	13,95	22,78	991,79	1566,86	2558,65	
4.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	112,32	16,15	14,25	30,40	1813,97	1600,56	3414,53	
4.4	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	56,16	6,21	4,59	10,80	348,75	257,77	606,53	
		TOTAL GERAL						17.931,69	10.543,49		28.475,19