



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IVAÍ - PR	<b>BDI 1</b> 11,78%	<b>BDI 2</b> 26,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL</b>									<b>111.739,01</b>	
<b>1.</b>			<b>ÁREA DE CONVIVÊNCIA PARA O CENTRO POLIOESPORTIVO MUNICIPAL</b>					-	<b>111.739,01</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>178,46</b>	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	31,93	5,00	BDI 1	5,59	178,46	RA
<b>1.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>6.059,57</b>	
1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,61	110,00	BDI 1	122,96	197,96	RA
1.2.2.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	51,66	18,00	BDI 1	20,12	1.039,42	RA
1.2.3.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	22,50	45,00	BDI 1	50,30	1.131,77	RA
1.2.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,42	280,00	BDI 1	312,98	757,42	RA
1.2.5.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	119,46	13,00	BDI 1	14,53	1.735,92	RA
1.2.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,31	12,00	BDI 1	13,41	674,84	RA
1.2.7.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,40	8,00	BDI 1	8,94	522,24	RA
<b>1.3.</b>			<b>ALVENARIA</b>					-	<b>5.821,64</b>	
1.3.1.	SINAPI	87524	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE	M2	76,59	68,00	BDI 1	76,01	5.821,64	RA
<b>1.4.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>5.643,55</b>	
1.4.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,74	230,00	BDI 1	257,09	1.989,91	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IVAÍ - PR	<b>BDI 1</b> 11,78%	<b>BDI 2</b> 26,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL</b>									<b>111.739,01</b>	
1.4.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44	230,00	BDI 1	257,09	370,22	RA
1.4.3.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,20	35,00	BDI 1	39,12	125,19	RA
1.4.4.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,30	30,00	BDI 1	33,53	177,73	RA
1.4.5.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,80	40,00	BDI 1	44,71	348,75	RA
1.4.6.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	14,04	160,00	BDI 1	178,85	2.511,03	RA
1.4.7.	SINAPI	102258	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M2	0,60	180,00	BDI 1	201,20	120,72	RA
<b>1.5.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>6.641,30</b>	
1.5.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,44	35,00	BDI 1	39,12	1.425,64	RA
1.5.2.	SINAPI	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7,00	120,00	BDI 1	134,14	938,95	RA
1.5.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	36,44	50,00	BDI 1	55,89	2.036,63	RA
1.5.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,90	45,00	BDI 1	50,30	648,88	RA
1.5.5.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	24,20	30,00	BDI 1	33,53	811,52	RA
1.5.6.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	27,90	25,00	BDI 1	27,95	779,67	RA
<b>1.6.</b>			<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>					-	<b>4.059,29</b>	
1.6.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	133,74	3,00	BDI 1	3,35	448,48	RA
1.6.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	56,34	12,00	BDI 1	13,41	755,72	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IVAÍ - PR	<b>BDI 1</b> 11,78%	<b>BDI 2</b> 26,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL</b>									<b>111.739,01</b>	
1.6.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	77,40	8,00	BDI 1	8,94	692,14	RA
1.6.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	77,40	25,00	BDI 1	27,95	2.162,94	RA
<b>1.7.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>					-	<b>2.059,66</b>	
1.7.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	2,19	90,00	BDI 1	100,60	220,32	RA
1.7.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,85	210,00	BDI 1	234,74	903,74	RA
1.7.3.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	27,90	30,00	BDI 1	33,53	935,60	RA
<b>1.8.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>					-	<b>7.275,76</b>	
1.8.1.	SINAPI-I	34637	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	157,00	BDI 1	175,49	175,49	RA
1.8.2.	SINAPI-I	10422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	3,00	200,00	BDI 1	223,56	670,68	RA
1.8.3.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	180,00	BDI 1	201,20	603,61	RA
1.8.4.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	250,00	BDI 1	279,45	838,35	RA
1.8.5.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	180,00	BDI 1	201,20	603,61	RA
1.8.6.	SINAPI-I	11831	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	1,00	18,00	BDI 1	20,12	20,12	RA
1.8.7.	SINAPI	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	125,00	BDI 1	139,73	838,35	RA
1.8.8.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	11,00	102,00	BDI 1	114,02	1.254,17	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IVAÍ - PR	<b>BDI 1</b> 11,78%	<b>BDI 2</b> 26,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL</b>									<b>111.739,01</b>	
1.8.9.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,80	45,00	BDI 1	50,30	1.348,07	RA
1.8.10.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,00	38,00	BDI 1	42,48	679,62	RA
1.8.11.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,00	BDI 1	10,06	20,12	RA
1.8.12.	SINAPI	89969	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	20,00	BDI 1	22,36	67,07	RA
1.8.13.	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	70,00	BDI 1	78,25	156,49	RA
<b>1.9.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO</b>					-	<b>2.311,61</b>	
1.9.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	70,00	BDI 1	78,25	78,25	RA
1.9.2.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	7,00	109,00	BDI 1	121,84	852,88	RA
1.9.3.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00	135,00	BDI 1	150,90	754,52	RA
1.9.4.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	45,00	BDI 1	50,30	150,90	RA
1.9.5.	SINAPI-I	3780	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN	4,00	65,00	BDI 1	72,66	290,63	RA
1.9.6.	SINAPI	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	55,00	BDI 1	61,48	184,44	RA
<b>1.10.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>1.448,47</b>	
1.10.1.	SINAPI	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	56,34	12,00	BDI 1	13,41	755,72	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IVAÍ - PR	<b>BDI 1</b> 11,78%	<b>BDI 2</b> 26,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>BANHEIROS E REFORMA DA ARQUIBANCADA DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL</b>									<b>111.739,01</b>	
1.10.2.	SINAPI	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	56,34	11,00	BDI 1	12,30	692,75	RA
1.11.			<b>REFORMA DA ARQUIBANCADA EXISTENTE</b>					-	<b>70.158,72</b>	
1.11.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	525,00	2,00	BDI 1	2,24	1.173,69	RA
1.11.2.	SINAPI	91093	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016	M2	525,00	108,00	BDI 1	120,72	63.379,26	RA
1.11.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	295,00	17,00	BDI 1	19,00	5.605,77	RA
1.12.			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>80,99</b>	
1.12.1.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	77,40	0,50	BDI 1	0,56	43,26	RA
1.12.2.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	27,90	1,21	BDI 1	1,35	37,74	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade;**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IVAÍ - PR  
**Local**  
  
quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** JULIANE MACHADO RUARO  
**CREA/CAU:** PR-83329/D  
**ART/RRT:** 0