

Memória de Cálculo

1. Esquadrias:

Conforme planilha anexa no projeto arquitetônico.

2. Calhas e condutores:

- Calha em chapa de aço galvanizado, considerado 237,02 metros nas laterais da cobertura existente, conforme projeto.
- Condutores em chapa de aço = consideradas 14 saídas de 3 metros de altura cada, para servir as calhas discriminadas em projeto, e condutores enterrados no chão, conforme projeto, totalizando 99,00 metros.

Ivaí, 24 de Março de 2021.



Juliane M. Ruaro Kuhn
Eng. Civil – CREA PR-83329/D
Diretora do Departamento de Engenharia
Prefeitura Municipal de Ivaí