



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	MUNICÍPIO / UF IVAÍ - PR	BDI 1 26,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS									66.007,47	
1.			MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS					-	66.007,47	
1.1.			ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO					-	46.614,38	
1.1.1.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	36,80	202,40	BDI 1	256,70	9.446,56	RA
1.1.2.	Cotação	01	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER, PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.	M²	31,30	510,00	BDI 1	646,83	20.245,78	RA
1.1.3.	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	1,00	873,77	BDI 1	1.108,20	1.108,20	RA
1.1.4.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	54,16	229,54	BDI 1	291,13	15.767,60	RA
1.1.5.	SINAPI-I	34744	PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL	M2	2,00	18,23	BDI 1	23,12	46,24	RA
1.2.			CALHAS E CONDUTORES					-	19.393,09	
1.2.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	237,02	42,83	BDI 1	54,32	12.874,93	RA
1.2.2.	SINAPI	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 10/2015	M	99,00	51,91	BDI 1	65,84	6.518,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IVAÍ - PR
Local

Responsável Técnico
Nome: JULIANE M. RUARO KUHN



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	MUNICÍPIO / UF IVAÍ - PR	BDI 1 26,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS									66.007,47

quarta-feira, 24 de março de 2021

Data

CREA/CAU: PR-83329/D

ART/RRT: 0


Responsável Técnico
Nome: JULIANE M. RUARO KUHN
CREA/CAU: PR-83329/D

RECURSO
↓