PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CNPJ 76.175.918/0001-33

Rua Rui Barbosa, 632, Centro – Fone (42) 3247 1222 – 84460-000 – Ivaí - PR

e-mail: gabinete@ivai.pr.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: MÃO-DE-OBRA PARA JARDINEIRAS (URNAS) NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Local: Rua Dr. FERREIRA CORREIA.
Proprietária. Prefeitura Municipal de Ivaí.

128 JARDINEIRAS (URNAS) NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
O orçamento se refere à mão-de-obra, os materiais serão fornecidos pelo município.

JARDINEIRAS:

1- SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1- Limpeza do terreno:

Deverá ser procedida a limpeza e regularização do terreno, com corte e aterro nas cotas do projeto arquitetônico.

1.2 Locação da obra:

Será feito o gabarito devidamente nivelado, e em seguida, com trena de aço serão demarcadas as medidas. As jardineiras (urnas) seguiram as medidas demonstradas no projeto arquitetônico e deverão seguir a topografia do terreno.

2- ESCAVAÇÕES:

As escavações serão manuais, adotando-se todas as providências para melhor segurança da obra e dos operários.

3- ESTRUTURA DE CONCRETO:

A viga baldrame terá as dimensões de 15x20 cm, com armadura resistente, bitola 5/16 com estribos de 5 mm a cada 15cm, concreto fck 20 MPA, com fator água cimento segundo as normas técnicas.

4- ALVENARIA:

Será com tijolos 6 furos, de boa qualidade, com espessura de 14,00 cm, assentados com argamassa mista nos traços 1:4:12, devidamente no prumo e nível. Será executado revestimento chapisco e emboço nas paredes externas.

5- SERVIÇOS FINAIS:

A construção deverá ser entregue completamente limpa. Os entulhos e restos de construção deverão ser retirados do local e transportados para um local apropriado.

Ivaí, 13 de Junho de 2022.

SARA REIFUR
Engenheira Civil
CREA-PR 201940/D

ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
Prefeito Municipal