



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FEIRA DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FEIRA DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF IMBITUVA/PR	BDI 1 23,83%	BDI 2 18,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------------------

FEIRA DO PRODUTOR									
1.			EXECUÇÃO DA BASE E MASTRO						38.828,96
1.1.			EXECUÇÃO DA BASE						38.828,96
1.2.			Forma						10.539,96
1.2.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES; PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,00	47,29	BDI 3	47,29	1.418,70
1.2.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	94,80	13,47	BDI 3	13,47	1.276,96
1.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,00	14,74	BDI 3	14,74	353,76
1.2.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	22,60	331,44	BDI 3	331,44	7.490,54
1.3.			MASTRO						28.289,00
1.3.1.	Cotação	28	MASTRO ESP. 2,5MM C/3"	M	340,00	70,85	BDI 3	70,85	24.089,00
1.3.2.	Cotação	29	ROLDANA PARA MASTRO	UNIDADE	120,00	35,00	BDI 3	35,00	4.200,00

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:	
Referente ao valor de 20 kit de mastro.	
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.	
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.	

IMBITUVA/PR
Local
segunda-feira, 24 de maio de 2021
Data
Responsável Técnico
Nome: Juliane Menom De Barros
CREA/CAU: CREA-PR 88.879/D
ART/RTT: 1720200929066