

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE PARA COLETA DE RESIDUOS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FERNANDES PINHEIRO	MUNICÍPIO / UF FERNANDES PINHEIRO / PR	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FERNANDES PINHEIRO									6.253,40	
1.			UNIDADE PARA COLETA DE RESIDUOS					-	6.253,40	
1.1.			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					-	6.253,40	
1.1.1.		COTAÇÃO	POSTE EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO H = 2,50 M	UN	13,00	62,50	0,00%	62,50	812,50	RA
1.1.2.	SINAPI	COTAÇÃO	PLACA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO H = 2,50 M	UN	36,00	15,00	0,00%	15,00	540,00	RA
1.1.3.	SINAPI-I	7207	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	6,00	50,57	BDI 1	65,14	390,84	RA
1.1.4.	SINAPI	COTAÇÃO	VIGOTE EM MADEIRA DE 2" X 2"	M	25,00	15,00	0,00%	15,00	375,00	RA
1.1.5.	SINAPI-I	4320	PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10	UN	20,00	1,71	BDI 1	2,20	44,00	RA
1.1.6.	SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	1,00	10,40	BDI 1	13,40	13,40	RA
1.1.7.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,56	289,51	BDI 1	372,95	208,85	RA
1.1.8.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	0,56	179,17	BDI 1	230,81	129,25	RA
1.1.9.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	2,70	505,49	BDI 1	651,17	1.758,16	RA
1.1.10.	SINAPI	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	42,08	19,84	BDI 1	25,56	1.075,56	RA
1.1.11.	SINAPI	COTAÇÃO	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO PAINEL EM PRÉ-MOLDADO E DA COBERTURA	M2	8,00	112,50	0,00%	112,50	900,00	RA
1.1.12.	SINAPI	COTAÇÃO	LIMPEZA FINAL	M2	8,00	0,73	0,00%	0,73	5,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FERNANDES PINHEIRO / PR

Local

quarta-feira, 16 de setembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ALESSANDRA SOBOTKA

CREA/CAU: PR 228593-2

ART/RRT: 0