

MEMORIAL DESCRITIVO

CALÇADA EM CONCRETO

RUAS DIVERSAS JARDIM NOVA MARAGOGIPE

CALÇADA EM CONCRETO

Após a execução do meio-fio e Sarjeta, deverá ser feito preenchimento, nivelamento do solo dos passeios, com o devido apiloamento (manual). Uma vez apiloado o solo dos passeios, deverá ser executada uma calçada de concreto simples ($f_{ck} = 11 \text{ Mpa}$), com espessura de 0,05 m, de modo que se componham “placas” de dimensões iguais a 1,00 m x 1,20 m, separadas entre si por juntas de dilatação.

Deverá ser executada rampa para acesso de veículos, onde houver o rebaixamento do meio-fio.

Este procedimento se faz necessário para um melhor desempenho da drenagem superficial, além do aspecto urbanístico.

Nos locais indicados em projeto deverá ser executada rampa de acessibilidade de pessoas, conforme detalhe no projeto e de acordo com a NBR 9050.

Para complementação da calçada, que neste caso, a largura total é de 3,0m deverão ser executados com plantio de grama esmeralda os 2,0m restantes.