

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO AVENIDA REMIS JOÃO LOSS, 600 - CENTRO - CEP 84535000 GALPÃO ABERTO PARA COND. INDUSTRIAL TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2021) E PRED (JANEIRO/2021) VERSÃO 1.0 DATA: 04/03/2021						ENDEREÇO: COND. INDUSTRIAL MUNICÍPIO: FERNANDES PINHEIRO LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALESSANDRA SOBOTKA			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: GALPÃO ABERTO PARA O COND. INDUSTRIAL ART Nº: REG. CAU 228593-2		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
BARRACÃO DE 400M²											
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	R\$ 180,00	R\$ 72,00	R\$ 252,00	450,00	R\$ 180,00	R\$ 630,00	
2		BARRACÃO									
2.1		INFRAESTRUTURA									
2.1.1		BLOCOS EM CONCRETO ARMADO, PREVISÃO PARA 1 ESTACA, COM COLARINHOS E BASE EM CONCRETO ARMADO.	UNID	16,00	R\$ 70,00	R\$ 28,00	R\$ 98,00	R\$ 1.120,00	R\$ 448,00	R\$ 1.568,00	
2.1.2		ESTACAS BROCA DIÂMETRO=30CM EM CONCRETO ARMADO, PREVISÃO PARA 6,00m DE COMPRIMENTO.	UNID	16,00	R\$ 100,00	R\$ 40,00	R\$ 140,00	R\$ 1.600,00	R\$ 640,00	R\$ 2.240,00	
2.2		ESTRUTURA									
2.2.1		PILARES EM CONCRETO ARMADO, TIPO MACIÇO, ESTRUTURA DE 25 X 35cm, CONCRETO 35Mpa, 8,50m DE COMPRIMENTO.	UNID	16,00	R\$ 700,00	R\$ 280,00	R\$ 980,00	R\$ 11.200,00	R\$ 4.480,00	R\$ 15.680,00	
2.3		COBERTURA									
2.3.1		ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA, COMPOSTA POR TESOURA EM CONCRETO OU METÁLICAS, TERÇAS METÁLICAS E FERRAGENS, JATEADAS E PINTADAS EM EPÓXI. INCLUSO ESTRUTURA PARA FECHAMENTO SUPERIOR DOS OITÕES.	M²	457,96	R\$ 50,00	R\$ 20,00	R\$ 70,00	R\$ 22.898,00	R\$ 9.159,00	R\$ 32.057,00	
2.3.2		TELHAS METÁLICAS SIMPLES DE 0,43 MM - INCL.=20,0% - INCLUSO CUMEEIRAS, E CHAPAS PARA FECHAMENTO SUPERIOR DOS OITÕES.	M²	466,95	R\$ 45,00	R\$ 18,00	R\$ 63,00	R\$ 21.012,75	R\$ 8.405,10	R\$ 29.417,85	
TOTAL SEM BDI											R\$ 81.592,85
TOTAL COM BDI 28,82%											R\$ 105.107,91
<p>Obs.: 1) Todos os serviços contemplam mão de obra e todo material necessário para execução dos mesmos. 2) A empresa ganhadora da licitação executará as suas expensas o projeto estrutural de fundações, estrutura de pilares, cobertura e demais elementos estruturais e apresentará o mesmo ao setor de engenharia da prefeitura municipal para aprovação antes do início da execução da obra.</p>											
<div style="text-align: center;"> ALESSANDRA SOBOTKA ARQUITETA E URBANISTA CAU 228593-2 </div>											