

MEMORIAL DESCRITIVO / CADERNO DE
ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES

OBRA:EXECUÇÃO DE MURO LATERAL EM
ALVENARIA

MEMORIAL DESCRITIVO / CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 A do muro deverá ser executadas de acordo com as especificações que seguem, dentro das normas da construção, obedecendo aos projetos fornecidos pela contratante.
- 1.2 Aconselha-se que o executor visite, por sua exclusiva responsabilidade, o local da obra, obtendo para sua própria utilização, informações suplementares para a realização da obra.
- 1.3 As especificações referem-se basicamente a indicação dos materiais e sua qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execução dos serviços deverão obedecer estritamente às normas da ABNT e as recomendações do fabricante.
- 1.4 Deverão ser tomados, pela CONTRATADA, todos os cuidados cabíveis quanto a segurança e medicina do trabalho, obedecendo todas as recomendações contidas nas Normas Regulamentadoras.
- 1.5 Qualquer serviço executado em desacordo às especificações deste caderno, com os projetos ou com as orientações do fabricante, deverá ser refeitos pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.
- 1.6 Qualquer dúvida resultante de informações divergentes entre os projetos e as especificações deste caderno deve ser informada à CONTRATANTE.
- 1.7 O recebimento, armazenamento e manuseio dos materiais utilizados na obra deverão seguir rigorosamente as orientações dos fornecedores.
- 1.8 As despesas referentes a cópias e plotagens correrão por conta da Contratada.

3 FUNDAÇÕES

3.1 As fundações foram projetadas, conforme sondagem do terreno, para estacas escavadas em concreto armado.

3.2 O Projeto Estrutural de Fundações está de acordo com a natureza do subsolo e com as cargas previstas pelos cálculos.

3.3 Conforme projeto específico

4 ESTRUTURA

4.1 Estrutura de Concreto para vigas e pilares

O Projeto Estrutural atende as cargas e as especificações da NBR- 6118. Após a fundação deverão ser construídas as vigas para receber pilares.

O concreto a ser aplicado, deverá ser utilizado vibrador, usufruindo-se da melhor técnica quanto ao preparo, adensamento e lançamento do mesmo.

5 REVESTIMENTO DE PAREDES

5.1 Argamassa

- Os revestimentos de argamassa deverão apresentar-se perfeitamente desempenados, com as arestas vivas e os planos perfeitos.
- O revestimento de argamassa será constituído de, no mínimo, duas camadas superpostas contínuas e uniformes.
- O emboço com espessura de 2,5 cm deverá ser aplicado na parte interna, previamente chapiscada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
- O emboço deverá ser iniciado somente após a pega do chapisco.

6 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

6.1 Deverão ser seguidos todos os detalhes e especificações em projeto, para complementação da obra.

6.2 Se, eventualmente houver informações contrárias contidas nos projetos, os profissionais responsáveis deverão ser prontamente comunicados para efetivarem a compatibilização dos mesmos.

7 LIMPEZA

7.1 A obra deverá ser entregue completamente limpa, sem qualquer tipo de entulho.

Eduardo Felipe Manfé
Engenheiro Civil CREA – PR 135944/D