

Orçamento de Materiais					
Local:	Jardim Tangará Trecho 05				
Item	Descrição	u.n.	Qtde.	Valor Unitário	Valor do Item
1	Poste de Concreto - 300 x 12,0 MTS	pç	1	R\$ 2.908,44	R\$ 2.908,44
2	Isolador Roldana 72 x72	pç	1	R\$ 11,58	R\$ 11,58
3	Armação Presbow 1 x 1 x 3/16 - tipo pesado padrão COPEL	pç	1	R\$ 28,80	R\$ 28,80
4	Alça para cabo 2/0 COD. DDE-9545	pç	2	R\$ 58,96	R\$ 117,91
5	Conector piercing perfurante CDP-120-120 P: 25-150mm D:25-150mm	pç	4	R\$ 37,08	R\$ 148,32
6	Conector piercing perfurante CDP-35-70 P: 4-35mm D:35-70mm	pç	2	R\$ 29,04	R\$ 58,08
7	Parafuso máquina rosca 5/8x12" (300mm)	pç	2	R\$ 31,20	R\$ 62,40
8	Arruela 5/8 Quadrada 1.1/2x1.1/2"	pç	2	R\$ 2,36	R\$ 4,73
9	Porca olhal M 16 5/8	pç	2	R\$ 17,64	R\$ 35,28
10	Braço p/ luminária BR-2 48x3x300mm COPEL	pç	1	R\$ 287,88	R\$ 287,88
11	Luminára LED homologada INMETRO 150W	pç	1	R\$ 840,00	R\$ 840,00
12	Cabo 1 KV FLEX 2,5mm ² HEPR CONF. NBR7288 PT	m	2	R\$ 3,29	R\$ 6,58
13	Cabo PP FLEX 3x2,5mm ² - 1KV	m	2	R\$ 11,33	R\$ 22,66
14	Cabo de alumínio quadriplex ALXPCAL 3x1x70+1x70mm COLOR 0,6/1KV	m	30	R\$ 52,44	R\$ 1.573,20
15	Fita Isolante 20 metros	pç	1	R\$ 16,22	R\$ 16,22
	Total de materiais				R\$ 6.122,08
	Valor de Mão de Obra				R\$ 3.673,25
	Valor Total do orçamento				R\$ 9.795,32