

QUADRO DE QUANTIDADES

Município : **SÃO JORGE DO IVAI**

Trecho : **CONTORNO SUL + INTERSEÇÃO**

Elaborado em : 23/10/2018

Extensão
média: **1.120,93m**

SERVIÇO	CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	EXECUÇÃO	
				DIRETA	TERCEIRO
TERRAPLENAGEM					
Remoção de revestimento primário - e- 20cm	DER - 501000	m³	2467,70		X
DRENAGEM					
Meio-fio de concreto tipo 2 (executado com extrusora)	DER - 810200	m	535,00		X
Sarjeta triangular concreto tipo 2	DER - 650100	m	1232,36		X
PAVIMENTAÇÃO					
Regularização e Compactação Subleito 100%PN	DER - 511100	m²	12336,48		X
Brita graduada 100% PI - Sub-base 12cm	DER - 531000	m³	1300,64		X
Brita graduada 100% PI - Base 13cm	DER - 531000	m³	1409,03		X
Imprimação impermeabilizante, exclusive fornecimento de CM	DER - 560400	m²	10838,66		X
Pintura de Ligação exclusive fornecimento de emulsão	DER - 561100	m²	10838,66		X
C.B.U.Q., exclusive fornecimento de CAP - e=5cm - 2,50 ton/m³	DER - 570000	ton	1354,83		X
PAISAGISMO					
Plantio de grama - canteiros interseção	DER - 800200	m²	56,74		X
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
Remanejametno postes linha transmissão	DER - 844000	ud	2,00		X
SINALIZAÇÃO					
Placa sinalização com pelicula refletiva	DER - 820000	m2	25,92		X
Suporte metálico galvanizado fofo d=2,5" com tampa e aletas anti-giro h	DER - 821300	ud	23,00		X
Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrilica	DER - 822000	m2	294,00		X
LIGANTES BETUMINOSOS					
Fornecimento de emulsão asfáltica RR - 1 C	DER - 589420	ton	5,419		X
Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 50/70	DER - 589000	ton	77,225		X
Fornecimento de asfalto diluido CM-30	DER - 589100	ton	13,006		X
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (4,00%)					
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (4,00%)					X

Camila Hernandes Rodrigues Preti
Engª Civil – CREA-PR 129970-D

Imposto sobre serviços (ISS).

Base de calculo

Aliquota

25%

5%