



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Estacionamento Paver Av Ivo Leão			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Estacionamento em frente Leão Junior	MUNICÍPIO / UF FERNANDES PINHEIRO	BDI 1 26,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Estacionamento em frente Leão Junior									53.395,76	
1.								-	53.395,76	
1.1.			Serviços preliminares					-	788,83	
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	250,00	BDI 1	315,53	788,83	RA
1.2.			Regularização do terreno					-	857,37	
1.2.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	77,78	4,51	BDI 1	5,69	442,57	RA
1.2.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	259,25	1,27	BDI 1	1,60	414,80	RA
1.3.			Calçadas em Paver					-	7.915,12	
1.3.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	96,75	64,82	BDI 1	81,81	7.915,12	RA
1.4.			Meio Fio					-	13.127,24	
1.4.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	136,00	45,41	BDI 1	57,31	7.794,16	RA
1.4.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	107,50	39,31	BDI 1	49,61	5.333,08	RA
1.5.			Cerca de tela					-	14.548,20	
1.5.1.	SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	162,50	29,35	BDI 1	37,04	6.019,00	RA
1.5.2.	SINAPI-I	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	2,00	31,07	BDI 1	39,21	78,42	RA
1.5.3.	SINAPI	101193	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M. CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	103,50	64,69	BDI 1	81,65	8.450,78	RA
1.6.			Estacionamento em Paver					-	16.159,00	
1.6.1.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	162,50	78,79	BDI 1	99,44	16.159,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FERNANDES PINHEIRO
Local
segunda-feira, 29 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: PEDRO GEAN BEREZA RUFINO DA SILVA
CREA/CAU: PR - 18.4711/D
ART/RRT: 0

RECURSO
↓