

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA				
Obra	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO 800m²				
Tipo de obra	CONSTRUÇÃO CIVIL	Referência:	Orçamentos		
Endereço da obra	PARQUE INDURSTRIAL HENRIQUE PACHECO ALMEIDA PRADO				
Data	AGOSTO DE 2017				
Código	Descrição	Un.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
01	Blocos fundação (0,57m³)	pç	24,00	1352,45	32.458,80
02	Pilares 25x40 em concreto armado	pç	18,00	1.978,00	35.604,00
03	Pilares 25x35 em concreto armado (oitões)	pç	6,00	1.970,00	11.820,00
04	Vigas de cobertura 20x35 em concreto armado	pç	18,00	1.391,84	25.053,12
05	Terças protendidas h= 17,5 cm	m	480,00	33,29	15.979,20
06	Mão de obra cobertura	m²	900,00	10,00	9.000,00
07	Estaca diâmetro 30cm	m	336,00	63,00	21.168,00
08	Fechamento em painel de concreto armado	m²	890,00	127,00	113.030,00
TOTAL DA OBRA					R\$ 264.113,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

Obra	Construção barracão de 800m²		
Tipo de obra	CONSTRUÇÃO CIVIL		
Endereço da obra	Parque Industrial Henrique Pacheco Almeida Prado		
QUADRO DE RESUMO			
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%
1	Blocos fundação (0,57m³)	R\$ 32.458,80	12,29
2	Pilares 25x40 em concreto armado	R\$ 35.604,00	13,48
3	Pilares 25x35 em concreto armado (oitões)	R\$ 11.820,00	4,48
4	Vigas de cobertura 20x35 em concreto armado	R\$ 25.053,12	9,49
5	Terças protendidas h= 17,5 cm	R\$ 15.979,20	6,05
6	Mão de obra cobertura	R\$ 9.000,00	3,41
7	Estaca diâmetro 30cm	R\$ 21.168,00	8,01
8	Fechamento em painel de concreto armado	R\$ 113.030,00	42,80
TOTAL GERAL		R\$ 264.113,12	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

Obra	Construção de barracão de 800m²									
Tipo de obra	CONSTRUÇÃO CIVIL									
Endereço da obra	Parque Industrial Henrique Pacheco Almeida Prado									
		VALOR - OBRAS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	E SERVIÇOS	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	Blocos fundação (0,57m³)	R\$ 32.458,80	12,29	1,00	R\$ 32.458,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
2	Pilares 25x40 em concreto armado	R\$ 35.604,00	13,48	0,50	R\$ 17.802,00	0,50	R\$ 17.802,00	0,00	R\$ -	
3	Pilares 25x35 em concreto armado (oitões)	R\$ 11.820,00	4,48	0,50	R\$ 5.910,00	0,50	R\$ 5.910,00	0,00	R\$ -	
4	Vigas de cobertura 20x35 em concreto armado	R\$ 25.053,12	9,49	0,00	R\$ -	0,50	R\$ 12.526,56	0,50	R\$ 12.526,56	
5	Terças protendidas h= 17,5 cm	R\$ 15.979,20	6,05	0,00	R\$ -	0,50	R\$ 7.989,60	0,50	R\$ 7.989,60	
6	Mão de obra cobertura	R\$ 9.000,00	3,41	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 9.000,00	
7	Estaca diâmetro 30cm	R\$ 21.168,00	8,01	1,00	R\$ 21.168,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
8	Fechamento em painel de concreto armado	R\$ 113.030,00	42,80	0,00	R\$ -	0,40	R\$ 45.212,00	0,60	R\$ 67.818,00	
TOTAL PARCIAL		R\$ 264.113,12	100,00	0,293	R\$ 77.338,80	0,339	R\$ 89.440,16	0,369	R\$ 97.334,16	
TOTAL					R\$ 77.338,80		R\$ 166.778,96		R\$ 264.113,12	