

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PONTILHÃO BARRA VERMELHA

Proprietária: Prefeitura Municipal de Ivaí.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 - Limpeza do terreno:

Deverá ser procedida a limpeza e regularização do terreno, com equipamento da Prefeitura Municipal de Ivaí.

1.1 Locação da obra:

Será feito o gabarito devidamente nivelado, e em seguida, com trena de aço serão demarcadas as medidas.

LOTE 01 – LOTE 1 - MATERIAL CONSTRUÇÃO ALA E LAJE

2. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015

2.1. ANALITICO DO ITEM

Composição Analítica

SINAPI - 92726 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - M3

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente
SINAPI-I	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SEI	M3	1,1030000
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850000
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5120000
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5860000
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURN	CHP	0,0440000
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURN	CHI	0,1270000

OBS: Todo o concreto deve ser usinado, fonecido na obra por caminhão betoneira, conforme analítico do item sinapi.

LOTE 02 – ADUELAS DE CONCRETO

3. ADUELA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS INDUSTRIALMENTE 2,00 X 2,00 X 1,00 COM PAREDE MINIMA DE 17 CM ESPESSURA

3.1. DESCRITIVO

Deve-se atender ao descrito, sendo aduelas de concreto com parede de espessura mínima de 17 cm.

Deve-se suportar o equivalente a carga rodoviária MINIMA TB-45.

4. **MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE LAJE E ALA**

4.1. **DESCRITIVO**

Deve-se atender ao descrito nos projetos em anexo, a execução deve-se seguir todos os detalhes de projeto.

5. **SERVIÇOS FINAIS:**

A construção deverá ser entregue completamente limpa. Os entulhos e restos de construção deverão ser retirados do local e transportados para um local apropriado.

Ivaí, 20 de maio de 2021.



JULIANE M. RUARO KUHN
Engenheira Civil
CREA-PR 83329/D