PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

	Município:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA				SAM		01
	Projeto :	Pavimentação Bloco Sextavado	RUA São Paulo			LOTE nº		TOTAL
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				área pavimentação (m2) -		4,494.69

ITEM	CÓDIGO	REFER.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANT (a)	PREÇO (R$) unitário (b)	unitário com BDI (25%) (b)	parcial (c = a . b)	subtotal sem BDI (25%)
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1			**Placa de Obra em chapa de aço galvanizado**	m²	1.00				
2.0			**TERRAPLENAGEM**						
2.1			ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	900.00				
2.2			ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	1,169.99				
2.3			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	674.99				
2.4			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	4,494.69				
3.0			**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO**						
3.1			COLCHÃO DE AREIA PARA O ASSENTAMENTO DE BLOCO SEXTACADO, ESPESSURA	m³	135.00				
3.2			GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1,016.85				
3.3			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	4,494.69				
3.4			REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016, (REATERRO DO MEIO FIO AO LONGO DA VIA COM 1,0 m DE LARGURA E 0,30m DE EXPESSURA)	m³	337.50				
3.5			PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	998.82				
3.6			IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO EAI - EXLUSIVE EMULSÃO	m²	4,494.69				
3.7			FORNECIMENTO DE EMULSÃO EAI - IMPRIMAÇÃO	ton	6.00				
					.				
						PREÇO GLOBAL			