

Descrição do Orçamento

REFORMA DE COBERTURA (SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO)
ESCOLA MUNICIPAL FURUSATO TOMIO
RUA BELO HORIZONTE QUADRA 10, JARDIM JOSEFINA I

**B.D.I.**

25,00%

Bancos utilizados

SINAPI - 05/2017 - PR
Desonerada

Planilha Orçamentária Sintética							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				7.612,80
1.1	72224	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, 6MM CUIDADOSAMENTE PARA REEAPROVEITAMENTO	m²	780,00	9,76	7.612,80
2.			COBERTURA				31.343,85
2.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	780,00	36,94	28.813,20
2.2	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	37,00	46,40	1.716,80
2.3	94231	SINAPI	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE ATÉ 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	20,50	39,70	813,85

Total Geral**R\$ 38.956,65**

REGINALDO DA SILVA RETAMERO
Engenheiro Civil CREA - PR 94820/D