

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICAL

MUNICÍPIO:	SÃO JORGE DO IVAÍ	LOCAL:	DISTRITO COPACABANA DO NORTE			
QUANTITATIVO						
LINHAS/SÍMBOLO	COMPRIMENTO MÉDIO DA LINHA (C) (m)	LARGURA DO PAVIMENTO (L) (m)	QUANTIDADE	ÁREA UNITÁRIA (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	COR
RUA / AVENIDA: RUA SÃO PAULO						
TRECHO ENTRE: RUA ITÁPOLIS e RUA MANDAGUARI						
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
FAIXA DE RETENÇÃO (L * 0,40 m)		4,30	8,00	1,72	13,76	BRANCA
FAIXA DE PEDESTRES (0,40 * 4,00 m) x L		8,60	5,00	14,40	72,00	BRANCA
LINHA DE BORDO (CONTINUA) - e=10cm	946,80		1,00	94,68	94,68	BRANCA
LINHA DIVISÓRIA (TRACEJADA) - e=10cm	353,40		58,00	0,40	23,20	AMARELA
LINHA DE APROXIMAÇÃO (CONTINUA DUPLA) - e=10cm	120,00		2,00	24,00	48,00	AMARELA
TOTAL					251,64	
SINALIZAÇÃO VERTICAL						
PLACA R-1 (Parada Obrigatória)			1			
RESUMO GERAL - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
FAIXA DE RETENÇÃO - BRANCA (m²) -				13,76		
FAIXA DE PEDESTRE - BRANCA (m²) -				72,00		
LINHA DE BORDO - AMARELA (m²) -				94,68		
LINHA DIVISÓRIA TRACEJADA - AMARELA (m²) -				23,20		
LINHA DE APROXIMAÇÃO DUPLA - AMARELA (m²) -				48,00		
TOTAL (m²) -				251,64		
RESUMO GERAL - SINALIZAÇÃO VERTICAL						
PLACA R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA) (ud) -				1		