PLANILHA DE SERVIÇOS - MELHORIAS CASALAR

ENDEREÇO: RUA MAXIMIANA SCHNEIDER PENTEADO — ORGÃO:
MUNICIPIO: IMBITUVA -PR — COORDENADAS:
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (AGOSTO/2014) E SINAPI/PR (AGOSTO/2014) VERSÃO 1.0 — LEVANTAMENTO Nº: — ART Nº: 20151826317
DATA: 22/10/2015 — RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIANE M B SOCZEK — REG. CREA: PR 88879/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R$)
1		MURO								R$ 4.876,44
	74156/3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM	M	18,00	19,86	23,53	43,39	357,48	423,54	781,02
	73983/1	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	M3	0,56	290,45	53,46	343,91	162,65	29,94	192,59
	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,56	30,64	60,84	91,48	17,16	34,07	51,23
	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	10,80	15,08	13,43	28,51	162,86	145,04	307,91
	73983/1	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	M3	0,54	290,45	53,46	343,91	156,84	28,87	185,71
	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,54	30,64	60,84	91,48	16,55	32,85	49,40
	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM	M2	54,00	27,04	29,23	56,27	1460,16	1578,42	3038,58
	87883	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO	M2	108,00	2,36	0,14	2,50	254,88	15,12	270,00
2		GRADES								R$ 5.347,96
	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	23,00	200,03	32,49	232,52	4600,69	747,27	5347,96
3		PINTURA EXTERNA								R$ 1.560,05
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS	M2	157,90	6,92	2,96	9,88	1092,67	467,38	1560,05
4		LAVANDERIA								R$ 3.178,81
	73397	EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	50,82	12,61	12,29	24,90	640,84	624,58	1265,42
	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	M2	50,82	5,33	10,18	15,51	270,87	517,35	788,22
	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM	M2	6,00	19,93	6,69	26,62	119,58	40,14	159,72
	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊSOU SEMI-GRÊS	M2	25,40	29,83	8,18	38,01	757,68	207,77	965,45
5		ESPAÇO EXTERNO DE LAZER								R$ 9.624,00
	370	Colocação de areia para quara	M3	21,60	65,00	5,96	70,96	1404,00	128,74	1532,74
	xxxxxxxx	Conjunto de traves para futsal e para voleibol	cj	1,00	1780,06	60,00	1840,06	1780,06	60,00	1840,06
	73804/1	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	50,00	13,01	6,39	19,40	650,50	319,50	970,00
	73787/1	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA	M2	32,40	98,02	64,96	163,00	3175,85	2105,35	5281,20
		TOTAL								R$ 24.587,26

ENG° CIVIL
JULIANE M BARROS SOCZEK
CREA-PR 88879/D

Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS CASALAR

TIPO OBRA: MELHORIAS
PROTOCOLO:
DATA: 22/10/2015

									BDI	0,0000%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	MURO	19,83%	1.950,58	40,00%	1.462,93	30,00%	1.462,93	30,00%	4.876,44	4.876,44
02	GRADES	21,75%	2.139,18	40,00%	1.604,39	30,00%	1.604,39	30,00%	5.347,96	5.347,96
03	PINTURA EXTERNA	6,34%	624,02	40,00%	468,02	30,00%	468,02	30,00%	1.560,05	1.560,05
04	LAVANDERIA	12,93%	1.271,52	40,00%	953,64	30,00%	953,64	30,00%	3.178,81	3.178,81
05	ESPAÇO EXTERNO DE LAZER	39,14%	3.849,60	40,00%	2.887,20	30,00%	2.887,20	30,00%	9.624,00	9.624,00
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	9.834,90	40,00%	7.376,18	30,00%	7.376,18	30,00%	24.587,26	24.587,26
	VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO		**9.834,90**	40,00%	**7.376,18**	30,00%	**7.376,18**	30,00%	**24.587,26**	
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		9.834,90	40,00%	17.211,08	70,00%	24.587,26	100,00%		

ENGª CIVIL
JULIANE M BARROS SOCZEK
CREA-PR 88879/D