



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRÓPRIO: REPAROS CASA LAR CLOVIS GALINDO UBRATÁ-PR
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAM/JANUÁRIO/2016 E VIGÊNCIA: SUI/1º FEVEREIRO/2017
DATA: 07/12/2017

ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO
MUNICÍPIO: UBRATÁ
LEVANTAMENTO Nº: 1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SUELY I. HELSTROM

PROTOCOLO Nº: 2.00
ORGAO:
COORDENADOR:
ART Nº: 580428
REG. CREIA: A118721-0



PLANILHA PARANÁ EDIFICAÇÕES - CASA LAR - FINAL C ALTERAÇÕES 03

PÁGINA: 1 DE 2

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	CUSTO TOTAL €/BDI 26,02% (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	85334	RETRABALHO DE ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA	M2	2,76	5,42	10,80	16,22	39,52	83,08	122,60	154,51
1.2	85333	RETRABALHO DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	2,00	5,43	13,00	18,43	14,96	29,81	44,77	
1.3	72215	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	M3	1,01	13,56	27,00	40,56	13,70	27,27	40,97	
2		LOUÇAS E ACESSÓRIOS									
2.1	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA ALUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2016	UN	1,00	112,64	16,61	159,25	142,64	16,61	159,25	
2.2	72119	BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS	M2	2,38	175,20	11,94	187,14	416,98	28,42	445,39	
2.3	93396	BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNIC. E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	1,00	399,14	62,11	461,25	339,14	62,11	401,25	
2.4	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO, AF. 10/2016	UN	1,00	106,67	16,34	122,96	106,67	16,34	122,96	
3		FECHAMENTOS/ESQUADRIAS/PINTURA									
3.1	COT1	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E 10CM INCLUSO ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO - COMPLETA	M2	15,24	90,00	32,50	122,50	1371,60	495,30	1866,90	
3.2	91326	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMOÇA LIEVE OU MÉDIA, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	2,00	436,91	152,00	588,94	873,88	304,00	1177,88	
3.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	2,00	63,01	20,38	83,39	126,02	40,76	166,78	
3.4	94579	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF. 07/2016	M2	1,38	506,44	27,07	533,51	1002,75	53,60	1056,35	
3.5	65050	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, GUARNIÇÃO/ALZAR/VISTA	M2	5,06	436,09	33,85	469,94	2206,62	171,28	2377,90	
3.6	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	82,99	6,15	5,96	12,11	510,39	494,62	1005,01	
3.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	82,99	7,11	3,58	10,69	590,06	297,10	887,16	
3.8	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS	M2	10,08	6,71	9,30	16,01	67,64	93,74	161,38	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbo e Assinaturas
Responsáveis pela Verificação e Aprovação:

Sueley I. Helstrom
Arquiteta e Urbanista
CAU A118721-0



		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES		PROTOCOLO Nº 2.00 ORÇÃO	
PRÓPRIO: REPAROS CASA LAR CLOVIS GALILDO UBIATÁ-PR TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPIZ/FEVREIRO/2016 E VIGÊNCIA SEL/PR/ED (FEVREIRO/2017) DATA: 07/12/2017		ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO MUNICÍPIO: UBIATÁ LEVANTAMENTO Nº: 1		COORDENADOR: ART. Nº 580298 REG. CREIA: A118721-0	
		RESPONSÁVEL TÉCNICO: SUELY I. HELSTROM		PARANÁ EDIFICAÇÕES	

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	CUSTO TOTAL c/ BDI 26,02% (R\$)
3.9	73924/2	PINTURA ESMALE ACELINADO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1,80	11,34	12,98	24,32	20,41	23,36	43,78	
3.10	89168	AVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE GRAXIÇÃO (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, 9CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 11/2014	M2	2,34	27,88	34,66	62,54	65,24	81,10	146,34	
3.11	87027	CHAPISCO APLICADO EM AVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 08/2014	M2	4,68	1,74	1,63	3,37	8,14	7,63	15,77	
3.12	89173	EMBOCO/MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO MANUALENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PARTES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALEÇAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 12/2014	M2	4,68	12,64	11,23	23,87	59,16	52,56	111,71	


Suelly I. Helstrom
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A118721-0

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico:

Carimbo e Assinaturas
 Responsáveis pela Verificação e Aprovação:

