Orcamento de Venda Nº 000364

CHICO ELETRO INSTALADORA (CHICO ELETRO INSTALADORA)

PALMAS - PR - Bairro: CENTRO

RUA OLIMPIO CARVALHO DELIMA - SN

Fone: (46)3262-1592 - Fax: - CEP: 85555-000

CNPJ: 85.482.594/0001-77 IE: 3090167501

Impresso em: 22/04/2019 11:31:09

Data.: 22/04/2019

Cliente.: 00000 - PREFEITURA DE UBIRATÁ (EDUARDO)

Data Base.: 22/04/2019

Validade: 22/04/2019

CNPJ/CPF.:

IE/RG.....:

Endereço.:

Cidade.....:

Bairro...:

Contato.....:

Ponto Ref:

CEP.....: -

Fone.....: () -

Celular.....:

F. Pgto.:

Funcionário: 004 - WESLEY

Descrição:

Código	Descrição do Produto	Unid	Qtde.	V. Unit.	Desconto(%)	Desconto(\$)	Total Item
1944	POSTE TRONCO CONICO DE CONCRETO 1500x25m	UN	8,00	15.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	FRETE COM CARRETA EXTENSIVA P/ SUPERPOST	UN	8,00	2.750,00	0,00	0,00	22.000,00
1369	POSTE DUPLO T B600/10,5 M	UN	1,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
0673	CRUZETA ACO L 2,5M	UN	8,00	366,00	0,00	0,00	2.928,00
0674	CRUZETA ACO L 6M	UN	8,00	441,00	0,00	0,00	3.528,00
0360	CAIXA PADRAO COPEL TIPO DN	UN	1,00	331,00	0,00	0,00	331,00
0361	CAIXA PADRAO COPEL TIPO EN	UN	1,00	343,00	0,00	0,00	343,00
0367	CAIXA PADRAO COPEL TIPO NS 250A	UN	1,00	756,00	0,00	0,00	756,00
1000	MESA ESCAMOTEAVEL	UN	1,00	199,00	0,00	0,00	199,00
1604	TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5KVA 13,2KV	UN	1,00	15.442,00	0,00	0,00	15.442,00
1946	DERIVACAO TRANSFORMADOR ATE A REDE DA CO	UN	1,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

Nro Itens: 011

0,00 0,00 174.857,0

Total Produtos (\$) :174.857,00

Total Bruto (\$) : 174.857,00

Total Serviços (\$) :0,00

Total Descontos (\$) : 0,00

Observação:

Total Líquido (\$) : 174.857,00

PARA A DERIVAÇÃO DA REDE TRIFÁSICA DA COPEL ATÉ O ATENDIMENTO AO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PARTICULAR DEVERÁ TER UM PROJETO ESPECÍFICO.

NESTE PROJETO TERÁ UM POSTE COM UMA ESTRUTURA NO NÍVEL SUPERIOR E UM JOGO DE CHAVE FUSÍVEL NA DERIVAÇÃO.

COMO NOS ANEXOS NÃO VEIO ESTE PROJETO DA DERIVAÇÃO APENAS CONSTA QUE SERÁ 25 METROS DE DERIVAÇÃO FIZ UM ORÇAMENTO ESTIMADO, OU SEJA, CONSIDEREI A INSTALAÇÃO DE UM POSTE B-600/12 COM UMA ESTRUTURA N1 DN3CF E 25 METROS DE REDE TRIFÁSICA COM CABO 02 CA.

OS PREÇOS UNITÁRIOS ESTÃO CONSIDERANDO A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO CONFORME SOLICITADO.

WESLEY

PREFEITURA DE UBIRATÁ (EDUARDO)