



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                               |                           |                                                      |                                                      |                 |                |                |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0              | Nº SICONV<br>0            | PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PONTILHÃO BARA VERMELHA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA | DATA BASE<br>11-20 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PONTILHÃO BARA VERMELHA         | MUNICÍPIO / UF<br>IVAÍ - PR                          | BDI 1<br>11,78% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                    | Fonte   | Código | Descrição                                                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|-------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| PONTILHÃO BARA VERMELHA |         |        |                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            |                                   | 49.793,16            |    |
| 1.                      |         |        | LOTE 1 - MATERIAL CONSTRUÇÃO ALA E LAJE                                                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 10.898,16            |    |
| 1.1.                    |         |        | ESTRUTURA ALAS, LAJE E GALERIAS                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 10.898,16            |    |
| 1.1.1.                  | SINAPI  | 92726  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 | M3      | 26,26      | 371,27                            | BDI 1      | 415,01                            | 10.898,16            | RA |
| 2.                      |         |        | LOTE 2 - ADUELAS DE CONCRETO                                                                                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 31.070,40            |    |
| 2.1.                    |         |        | ADUELAS DE CONCRETO                                                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | 31.070,40            |    |
| 2.1.1.                  | Cotação | 01     | ADUELA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS INDUSTRIALMENTE 2,00 X 2,00 x 1,20 CARGA TB-45                                                                                                                     | UNIDADE | 10,00      | 2.779,60                          | BDI 1      | 3.107,04                          | 31.070,40            | RA |
| 3.                      |         |        | LOTE 3- MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | 7.824,60             |    |
| 3.1.                    |         |        | MÃO DE OBRA COMPLETA                                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 7.824,60             |    |
| 3.1.1.                  | Cotação | 02     | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DAS ALAS E LAJE                                                                                                                                                            | VB      | 1,00       | 7.000,00                          | BDI 1      | 7.824,60                          | 7.824,60             | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IVAÍ - PR  
Local  
segunda-feira, 26 de abril de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JULIANE M. RUARO KUHN  
CREA/CAU: PR-83329/D  
ART/RRT: 0