

Memorial Descritivo

PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ: 77.774.610/0001-77

TIPO DE OBRA: PÚBLICA

IDENTIFICAÇÃO: Projeto para reforma e Prevenção de Incêndio

LOCALIZAÇÃO: Rua Astolfo Scatambuli, nº 406,
Resid. Portal da Alvorada, Guapirama- PR

ÁREAS: 348,29m²

1- PLENÁRIO:

No Plenário será retirado uma porta de saída para área externa confeccionada em vidro temperado 10mm, medindo 1,00m de largura x 2,10m de altura, será removida também uma janela fixa em vidro temperado 8mm medindo 3,00m x 2,50m, as aberturas serão fechadas com alvenaria de tijolos.

Ainda no Plenário será demolido o palco. O contrapiso deverá ser nivelado no mesmo nível da porta de acesso, será assentado piso em porcelanato, a área será delimitada por soleira de granito com largura de 22cm, conforme projeto arquitetônico, será instalado guarda-corpo em aço inox com vidro temperado com altura de 0,80cm, contendo 2 portas de acesso às mesas, nas duas extremidades do guarda corpo.

2- RECEPÇÃO:

Na recepção será retirado 2 janelas com medidas de 1,50m x 0,50m, as aberturas serão fechadas com alvenaria de tijolos.

Foram detectadas infiltrações nas paredes internas da recepção e em parte da circulação, deverá ser removido o reboco a uma altura de 1,20m a partir do piso acabado, será aplicado 2 demãos de impermeabilizante Moshe 3000 antes do reboco.

3- JARDIM:

O vidro fixo de 2,00m x 2,50m do jardim será substituído por uma porta de correr com 2 folhas, também em vidro temperado 10mm nas mesmas dimensões, a soleira será substituída por soleira de granito.

Será levantado uma parede com 2,00m de largura e 2,80m de altura em alvenaria de tijolos dividindo a área do jardim, essa parede receberá assentamento de pedra na face voltada para a recepção, a outra face receberá chapisco, reboco e pintura texturizada.

4- SALA DE SOM:

O Wc masculino será adequado para uma sala de som, o piso deverá ser protegido para remoção de todo revestimento cerâmico das paredes.

Será instalado um quadro de distribuição com 8 disjuntores, conjuntos de tomadas 4 x 2 de 10A, interruptor completo, luminária completa.

5- MURO:

Muro perimetral da Câmara receberá massa única ou reboco com espessura de 2,5cm nas 2 faces. (área total de reboco 250m²)

6- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO:

Para o sistema de prevenção de incêndio, deverá ser seguido as instruções do Memorial Simplificado e Projeto de Prevenção de incêndio.

7- ALVENARIA: Fechamento com blocos cerâmicos com argamassa de cimento areia e água, obedecendo ao perfeito alinhamento e prumo. Para todo o reboco deverá ser utilizado material aditivo na massa de reboco que garanta a total impermeabilização das alvenarias.

8- INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONE:

As instalações elétricas serão feitas com fios sólidos, sendo de 2,5mm para iluminação e tomadas, 4mm para tomadas e ar condicionado, conduítes flexíveis embutidos na alvenaria e no contra-piso..

9- PINTURA:

As paredes externas em geral deverão estar lixadas, limpas e secas para receberem o selador posteriormente a textura acrílica, as paredes internas receberão massa corrida e posteriormente lixadas e pintadas com tinta acrílica de alto desempenho, indicada para ambientes internos.

10- LIMPEZA/ENTREGA DA OBRA: limpeza da obra com retirada de entulhos e lavagem de pisos, azulejos, vidros.

Guapirama, 22 de setembro de 2021.

Carmem Tiemi Sumizawa
Arquiteto Urbanista: CAU A30377-1