



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTICO COM CBUQ
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUAS 31 DE MARÇO, MACHADO DE ASSIS, STA CATARINA, ALTEVIR DE	MUNICÍPIO / UF IMBAU/PR
			BDI 1 27,85%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUAS 31 DE MARÇO, MACHADO DE ASSIS, STA CATARINA, ALTEVIR DE OLIVEIRA, RUA LUIS CARLOS DA COSTA e TRAV.									840.442,97	
1.			RECAPE COM CBUQ SOBRE PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES					-	840.442,97	
1.1.			RUA 31 DE MARÇO					-	135.574,36	
1.1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.315,53	
1.1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	357,28	BDI 1	456,78	1.315,53	RA
1.1.2.			REVESTIMENTO					-	95.660,18	
1.1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.412,00	1,55	BDI 1	1,98	2.795,76	RA
1.1.2.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.824,00	1,70	BDI 1	2,17	6.128,08	RA
1.1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	84,72	800,78	BDI 1	1.023,80	86.736,34	RA
1.1.3.			CALÇADAS					-	30.303,14	
1.1.3.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	363,43	60,05	BDI 1	76,77	27.900,52	RA
1.1.3.2.	DER-PR	600000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT.	M3	54,51	32,83	BDI 1	41,97	2.287,78	RA
1.1.3.3.	DER-PR	606700	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,97	92,60	BDI 1	118,39	114,84	RA
1.1.4.			RAMPAS					-	4.863,14	
1.1.4.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	60,69	60,05	BDI 1	76,77	4.659,17	RA
1.1.4.2.	DER-PR	600000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT.	M3	4,86	32,83	BDI 1	41,97	203,97	RA
1.1.5.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICAL					-	3.432,37	
1.1.5.1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	57,83	22,06	BDI 1	28,20	1.630,81	RA
1.1.5.2.	COMPOSIÇÃO	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	234,72	BDI 1	300,09	600,18	RA
1.1.5.3.	COMPOSIÇÃO	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 18 0,50X0,20 M, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	235,12	BDI 1	300,60	601,20	RA
1.1.5.4.	COMPOSIÇÃO	8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	234,72	BDI 1	300,09	600,18	RA
1.2.			RUA MACHADO DE ASSIS					-	224.977,22	
1.2.1.			REVESTIMENTO					-	152.566,98	
1.2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.255,00	1,55	BDI 1	1,98	4.464,90	RA
1.2.1.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.510,00	1,70	BDI 1	2,17	9.786,70	RA
1.2.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	135,10	800,78	BDI 1	1.023,80	138.315,38	RA
1.2.2.			CALÇADAS					-	61.430,51	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTICO COM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUAS 31 DE MARÇO, MACHADO DE ASSIS, STA CATARINA, ALTEVIR DE	MUNICÍPIO / UF IMBAU/PR	BDI 1 27,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
RUAS 31 DE MARÇO, MACHADO DE ASSIS, STA CATARINA, ALTEVIR DE OLIVEIRA, RUA LUIS CARLOS DA COSTA e TRAV.									840.442,97	
1.2.2.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	766,66	60,05	BDI 1	76,77	58.856,49	RA
1.2.2.2.	DER-PR	600000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT.	M3	61,33	32,83	BDI 1	41,97	2.574,02	RA
1.2.3.			RAMPAS					-	6.459,14	
1.2.3.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	80,61	60,05	BDI 1	76,77	6.188,43	RA
-	DER-PR	606700	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,50		BDI 1	-	-	RA
1.2.3.2.	DER-PR	600000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT.	M3	6,45	32,83	BDI 1	41,97	270,71	RA
1.2.4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICAL					-	4.520,59	
1.2.4.1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	85,76	22,06	BDI 1	28,20	2.418,43	RA
1.2.4.2.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	234,72	BDI 1	300,09	600,18	RA
1.2.4.3.	Composição	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 18 0,50X0,20 M, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	3,00	235,12	BDI 1	300,60	901,80	RA
1.2.4.4.	Composição	8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	234,72	BDI 1	300,09	600,18	RA
1.3.			TRAVESSA IZAURA					-	51.061,88	
1.3.1.			REVESTIMENTO					-	48.485,95	
1.3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	715,82	1,55	BDI 1	1,98	1.417,32	RA
1.3.1.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.431,64	1,70	BDI 1	2,17	3.106,66	RA
1.3.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	42,94	800,78	BDI 1	1.023,80	43.961,97	RA
1.3.2.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICAL					-	2.575,93	
1.3.2.1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	27,46	22,06	BDI 1	28,20	774,37	RA
1.3.2.2.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	234,72	BDI 1	300,09	600,18	RA
1.3.2.3.	Composição	8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	234,72	BDI 1	300,09	600,18	RA
1.3.2.4.	Composição	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 18 0,50X0,20 M, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	235,12	BDI 1	300,60	601,20	RA
1.4.			RUA SANTA CATARINA					-	167.901,94	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTICO COM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUAS 31 DE MARÇO, MACHADO DE ASSIS, STA CATARINA, ALTEVIR DE	MUNICÍPIO / UF IMBAU/PR	BDI 1 27,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUAS 31 DE MARÇO, MACHADO DE ASSIS, STA CATARINA, ALTEVIR DE OLIVEIRA, RUA LUIS CARLOS DA COSTA e TRAV.									840.442,97	
1.4.1.			REVESTIMENTO					-	131.565,86	
1.4.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.941,88	1,55	BDI 1	1,98	3.844,92	RA
1.4.1.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.883,76	1,70	BDI 1	2,17	8.427,76	RA
1.4.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	116,52	800,78	BDI 1	1.023,80	119.293,18	RA
1.4.2.			CALÇADAS					-	25.204,74	
1.4.2.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	314,56	60,05	BDI 1	76,77	24.148,77	RA
1.4.2.2.	DER-PR	600000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT.	M3	25,16	32,83	BDI 1	41,97	1.055,97	RA
1.4.3.			RAMPAS					-	6.678,16	
1.4.3.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	80,61	60,05	BDI 1	76,77	6.188,43	RA
1.4.3.2.	DER-PR	606700	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,85	92,60	BDI 1	118,39	219,02	RA
1.4.3.3.	DER-PR	600000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT.	M3	6,45	32,83	BDI 1	41,97	270,71	RA
1.4.4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICAL					-	4.453,18	
1.4.4.1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	72,71	22,06	BDI 1	28,20	2.050,42	RA
1.4.4.2.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	234,72	BDI 1	300,09	600,18	RA
1.4.4.3.	Composição	8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	234,72	BDI 1	300,09	600,18	RA
1.4.4.4.	Composição	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 18 0,50X0,20 M, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	4,00	235,12	BDI 1	300,60	1.202,40	RA
1.5.			RUA ALTEVIR DE OLIVEIRA					-	63.478,18	
1.5.1.			REVESTIMENTO					-	39.677,20	
1.5.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	585,58	1,55	BDI 1	1,98	1.159,45	RA
1.5.1.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.171,16	1,70	BDI 1	2,17	2.541,42	RA
1.5.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	35,14	1.023,80	0,00%	1.023,80	35.976,33	RA
1.5.2.			CALÇADAS					-	21.485,94	
1.5.2.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	263,21	60,05	BDI 1	76,77	20.206,63	RA
1.5.2.2.	DER-PR	600000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT.	M3	21,06	32,83	BDI 1	41,97	883,89	RA
1.5.2.3.	DER-PR	606700	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,34	92,60	BDI 1	118,39	395,42	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTICO COM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUAS 31 DE MARÇO, MACHADO DE ASSIS, STA CATARINA, ALTEVIR DE	MUNICÍPIO / UF IMBAU/PR	BDI 1 27,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
RUAS 31 DE MARÇO, MACHADO DE ASSIS, STA CATARINA, ALTEVIR DE OLIVEIRA, RUA LUIS CARLOS DA COSTA e TRAV.									840.442,97	
1.5.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICAL					-	2.315,04	
1.5.3.1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	28,85	22,06	BDI 1	28,20	813,57	RA
1.5.3.2.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	234,72	BDI 1	300,09	600,18	RA
1.5.3.3.	Composição	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 18 0,50X0,20 M, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	235,12	BDI 1	300,60	601,20	RA
1.5.3.4.	Composição	8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	1,00	234,72	BDI 1	300,09	300,09	RA
1.6.			RUA LUIS CARLOS DA COSTA					-	197.449,39	
1.6.1.			REVESTIMENTO					-	149.836,90	
1.6.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.211,81	1,55	BDI 1	1,98	4.379,38	RA
1.6.1.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.423,62	1,70	BDI 1	2,17	9.599,26	RA
1.6.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	132,70	800,78	BDI 1	1.023,80	135.858,26	RA
1.6.2.			CALÇADAS					-	37.709,67	
1.6.2.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	470,62	60,05	BDI 1	76,77	36.129,50	RA
1.6.2.2.	DER-PR	600000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT.	M3	37,65	32,83	BDI 1	41,97	1.580,17	RA
1.6.3.			RAMPAS					-	4.380,50	
1.6.3.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	31,44	60,05	BDI 1	76,77	2.413,65	RA
1.6.3.2.	DER-PR	606700	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	15,72	92,60	BDI 1	118,39	1.861,09	RA
1.6.3.3.	DER-PR	600000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT.	M3	2,52	32,83	BDI 1	41,97	105,76	RA
1.6.4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICAL					-	5.522,32	
1.6.4.1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	78,68	22,06	BDI 1	28,20	2.218,78	RA
1.6.4.2.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	3,00	234,72	BDI 1	300,09	900,27	RA
1.6.4.3.	Composição	8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	3,00	234,72	BDI 1	300,09	900,27	RA
1.6.4.4.	Composição	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 18 0,50X0,20 M, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	5,00	235,12	BDI 1	300,60	1.503,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTICO COM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUAS 31 DE MARÇO, MACHADO DE ASSIS, STA CATARINA, ALTEVIR DE	MUNICÍPIO / UF IMBAU/PR	BDI 1 27,85%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUAS 31 DE MARÇO, MACHADO DE ASSIS, STA CATARINA, ALTEVIR DE OLIVEIRA, RUA LUIS CARLOS DA COSTA e TRAV.									840.442,97

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IMBAU/PR
Local

terça-feira, 10 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Sandro Dias Baptista
CREA/CAU: PR 30.090/D
ART/RRT: 0

RECURSO
↓